


# Agerbæk Kirke



1:25.000

1:10.000



## Signaturforklaring:

-  *Kirkens placering*
-  *Kirkeomgivelse  
(område hvor kirkebygningen  
har betydning for landskabet)*
-  *Kirkebyggelinie*



*Agerbæk Kirke set fra øst*

## Agerbæk Kirkes omgivelser

### Kirken

Agerbæk Kirke, filialkirke til Fåborg Kirke, er opført i 1929 efter tegninger af arkitekt Axel Hansen. Kirken bestod oprindeligt af kor og skib af teglsten i blandet middelalderlig stil. På taget var der mod vest en tagrytter. Mod syd er der store, dobbelte, spidsbuede vinduer, og mod nord er der små, højt-siddende, rundbuede vinduer. I 1971 blev tagrytteren erstattet med et tårn med saddeltag. Hele kirken er hvidkalket og teglhængt.

### Kirkens område

Kirken ligger sydøst for Agerbæk by i forbindelse med nogle enkelte huse. Kirkegården er omkranset af en hæk og langs med hækken er der plantet en række træer, som endnu er meget små. De er plantet med en sådan afstand, at hvis de bliver holdt nede i en passende størrelse, vil de ikke være et problem for indsigt til kirken. Ligeledes er der på kirkegården beplantet med forskellige træer, men af en sådan afstand og placering at de ikke skærmer for kirken set fra Kærbjergvej syd om kirken. Mod øst og nord er der en højere beplantning, men kirken med dens forholdsvis høje tårn mister ikke dominans set fra øst, hvorimod den nordre beplantning gør at kirken mest er synlig fra syd og øst og ikke fra nord, hvor byen ligger.

Syd for kirken er der på den anden side af Kærbjergvej en asfaltbelagt parkeringsplads.

### Kirken og landsbyen

På grund af kirkens placering og bevoksningen nord for markerer kirken sig overhovedet ikke i forhold til størstedelen af byen. Kun fra den del af byen, der ligger langs vejen, Sønderbyen, mod



*Agerbæk Kirke set fra sydøst*

sydsydøst er det nogle steder muligt at se kirken. Fra begyndelsen af Ålundvej i sydvestlig retning markerer kirken sig på en særlig fin måde mellem husene, hvilket ikke bør ødelægges af beplantning. I kirkens nærmeste omgivelser er der kun enkelte forholdsvis nye huse på sydsiden af Kærbjergvej. De er lave og er på ingen måde dominerende over for kirken, og nogle af dem gemmer sig bag beplantninger og haver. Miljøet omkring kirken er roligt og uden forstyrrende elementer og bør bevares på denne måde.

### Kirken og landskabet

Kirken markerer sig ikke meget i det omgivende landskab på grund af læhegn og mindre beplantede områder, men fra sydsydøst og østnordøst er den synlig på længere afstand. Fra øst ses kirken meget fint for enden af Kærbjergvej, og her bør man være opmærksom på, at der ikke kommer en bevoksning omkring kirken, som vil skærme for denne indsigt.