


Ansager Kirke



1:25.000

1:10.000



Signaturforklaring:



Kirkens placering



*Kirkeomgivelse
(område hvor kirkebygningen
har betydning for landskabet)*



Ansager Kirke set fra øst/nordøst

Ansager Kirkes omgivelser

Kirken

Ansager Kirke er opført af sand-al på en sokkel ligeledes af sand-al. Den består af kor og skib fra den romanske periode. I senmiddelalderen blev der i skibets vestende opført et tårn af munkesten. Tårnet fik i 1775 det nuværende pyramidespir med en trane på toppen. I 1889-90 blev kirken udvidet med to korsarme i skibets østre del. Ved samme lejlighed blev et formodentlig senmiddelalderligt våbenhus foran skibets syddør nedrevet. Flere partier af de romanske mure af sand-al især hjørnerne er i tidens løb blevet repareret med tegl. Tårnet, korsarmene og teglstensreparationerne er hvidkalkede og partierne med sand-al står i rå mur. Synsmæssigt fremstår disse partier som større eller mindre mørke plamager i den ellers hvidkalkede kirke. Hele kirken er tækket med bly.

Kirkens område

Kirken ligger på en højning i forhold til den åbne plads midt i Ansager by. Den ligger nordligt på kirkegården, som mod nord og øst er afgrænset af et stendige. Mod nord er toppen af diget beplantet med hybenroser, mens det mod øst, ind mod kirkegården danner en vold. Her står der indenfor en række birketræer. Mod syd afgrænses kirkegården af en hæk. Ud mod den lille asfaltbelagte parkeringsplads vest for kirken optages terrænforskellen af en terrassedelt kampestensmur. Herfra fortsætter kirkegårdsgrænsen som et højt stendige, der mod syd ender som en vold. Mod syd og vest er der i forbindelse med kirkegårdsgrænsen et læhegn af blandede træer, som skærmer noget for kirken. Syd for kirken, ved østre kirkegårdsdige ligger to sammenbyggede, hvidkalkede bygnin-



Ansager Kirke set fra syd/sydøst

ger, hvor det ene er ligkapel og det andet er kirkegårdskontor. Bygningerne er forholdsvis diskrete og falder ind i kirkens omgivelser.

Kirken og landsbyen

Kirken ligger omtrent midt i byen ved en mindre plads, hvor byens hovedgader mødes. Dens høje placering gør, at den markerer sig fint over for pladsen, der er omkranset af forskellige huse i svingende arkitektonisk kvalitet, men som samlet danner et fint miljø med kirken. Langs kirkegården er der mod nord og øst veje med hovedsagelig ældre huse, som ikke dominerer over kirken. Mod vest grænser haver op til kirkegården. Fra det øvrige af byen er kirken meget lidt synlig på trods af, at den ligger lidt hævet.

Kirken og landskabet

I landskabet omkring byen markerer kirken sig meget dårligt, hvilket bl.a. skyldes byens lave placering ved Ansager Å og Kærbæk. Kun fra enkelte steder kan man se spiret mellem eller over byens beplantning.