


Bejsnap Kirke



1:25.000

1:10.000



Signaturforklaring:

-  *Kirkens placering*
-  *Kirkeomgivelse
(område hvor kirkebygningen
har betydning for landskabet)*
-  *Kirkebyggelinie*



Bejsnap Kirke set fra syd

Bejsnap Kirkes omgivelser

Kirken

Bejsnap Kirke, filialkirke til Ølgod Kirke, er opført 1892 efter tegninger af J.B. Løffler. Kirken består af kor og skib samt våbenhus ved skibets sydside. På skibets tag er der i vestenden en tagrytter til klokken. Kirken er opført af teglsten i en romansk stilart, og koret prydes af hjørnelisener og rundbuefriiser. Taget er tækket med kobber.

Kirkens område

Kirken ligger højt på kirkegårdens nordlige del. Kirkegården er omkranset af bøgehæk mod vest, nord og øst. Mod syd er der en kampestensmur. På ydersiden af hækken er kirkegården desuden omsluttet af et læhegn af større og mindre træer, hvorimod der mod syd er helt åbent ud over kampestensmuren. Denne åbenhed er meget vigtig for den forholdsvis lille kirke, for at man kan fornemme kirkens relation til det åbne land. Der er en fin udsigt mod syd. Meget massivt er læhegnet mod øst, hvor der på den anden side af Grindstedvej øst for kirken ligger en gård. Mod nord er der et enkelt sted en mindre åbning mellem træerne. I læhegnet mod vest er der ligeledes en åbning i forbindelse med en rødstensbygning bygget over tre forskudte kvadrater. Bygningen indeholder ligkapel og materielhus til graveren. Syd for kirken er der en parkeringsplads i hele kirkegårdens bredde.

Kirken og landskabet

Kirken ligger på det åbne land mellem den spredte gårdbebyggelse. Den markerer sig flot fra syd, hvor der er frit udsyn til og fra kirken. Derimod skærmer læbeplantningen meget for kirken i de øvrige retninger, hvor det kun nogle steder er mu-



Bejsnap Kirke set fra sydvest

ligt at se tagrytteren mellem og over trækronerne. Om vinteren er det dog muligt at se kirken fra flere af de vestlige og nordlige retninger. Hullet i læhegnet mod vest, hvor ligkapellet står, giver kirken mulighed for at markerer sig, når man kommer ad Bejsnapvej fra vest. Det kunne være ønskeligt, at der blev åbnet lidt mere op i beplantningen mod nord og vest, idet dette vil give en mere fri ud- og indsigt til kirken over større områder i disse retninger; især når man kommer ad Grindstedvej fra nord. Mod øst vil en udtynding derimod ikke ændre meget på grund af anden beplantning i forbindelse med den østfor liggende gård.