


Tistrup Kirke



1:25.000

1:10.000



Signaturforklaring:

● *Kirkens placering*

□ *Kirkeomgivelse
(område hvor kirkebygningen
har betydning for landskabet)*

○ *Kirkebyggelinie*



Tistrup Kirke set fra nordvest

Tistrup Kirkes omgivelser

Kirken

Tistrup Kirke er opført af granitkvadre på granit-sokkel og består af kor og skib fra den romanske periode. Senere er skibet forlænget mod vest i tegl og i senmiddelalderen tilføjes mod vest et tårn ligeledes i tegl. Tårnet fik ved en ombygning i 1740 pyramidetag med en trane på toppen. Ved syddøren blev der i senmiddelalderen tilføjet et våbenhus, som i sin nuværende udformning stammer fra 1925. Tårnet, skibets vestforlængelse, våbenhusets gavlspejs og korets østgavl står hvidkalkede, mens det øvrige af kirken, med undtagelse af vinduesdetaljer og gesims, står i rå mur. Kor, skib og tårn er tækket med bly, mens våbenhuset er teglhængt.

Kirkens område

Kirken er placeret i den sydvestlige del af kirkegården, som ligger på en flad højning i landskabet. Kirkegården er omkranset af et stendige, der på indersiden er dannet som en vold og mod vest blot optager terrænforskellen. På grund af en læbeplantning på indersiden af diget mod vest, nord og øst er kirken næsten helt skjult i disse retninger. Mod syd er der en række opstammede birketræer, der lader kirken delvis synlig. Dog burde der nok her tyndes ud, så kirken kunne markere sig bedre i omgivelserne mod syd, som ellers danner et fint miljø med den gamle kro på den anden side af Tistrup Kirkevej syd for kirken. Delvist skjult i læbeplantningen mod vest er der et hvidkalket hus med tegltag til graveren, og midt på den østlige del af kirkegården er der et ligeledes hvidkalket ligkapel med tegltag. Disse bygninger passer både i materialevalg og udformning godt ind i kirkens omgivelser. Syd for kirkegården er der et trekantet areal udlagt som en grusbeltet parkeringsplads.



Tistrup Kirke set fra øst/sydøst

Kirken og landsbyen

Kirken ligger i Gammel Tistrup, der består af enkelte ældre huse samt kroen. Bebyggelsen ligger syd og øst for kirken, hvorimod der i de øvrige retninger er åbent land. Dette bemærkes dog ikke fra kirkegården på grund af det høje og tætte læhegn. Beplantningen omkring kirken bevirker, at den ikke har den dominans over området, den fortjener. Man bør være opmærksom på, at der ikke bliver lavet om- eller nybyggerier i kirkens nærhed, som kan skade det ellers fine gamle miljø, der er især syd og sydøst for kirken.

Kirken og landskabet

Kirken markerer sig dårligt i landskabet på grund af dens omgivende beplantning. Desuden skærmer beplantningen i den nærmeste bebyggelse samt de mange læhegn også. I nordvestlig retning er der dog et område, hvor det øverste af tårnet og spiret kan ses over trækroneerne. En delvis uddynding eller nedskæring af beplantningen vil i denne retning kunne styrke kirkens markerende virkning.