



**Varde
Kommune**

**DIN Forsyning A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N**

Tilladelsen er sendt til e-boks via cvr nr. 32660991

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79947467

Tilladelse til etablering af 2 stk. prøveboringer (B3 og B4) ved Vittarp samt foreløbig indvindingsstilladelse til ren- og prøvepumpning af 42.400 m³ fra borerne - DIN Forsyning A/S

Den 17. november 2021

Louise Riis Petersen

Direkte tlf.: 79947467

Beliggenhed:

matr. nr. 4a Vittarp By, Outrup,
matr. nr. 6d Orten, Varde Jorder

Journalnr.: 134477-21

Sagsnr.: 21/4424

Tidsfrist:

Tilladelsen meddeles for et tidsrum på 2 år og udløber den 17. november 2023.



Figur 1: Oversigtskort, ikke målfast

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



Den 17. november 2021

Varde Kommune giver hermed DIN Forsyning A/S tilladelse til etablering af 2 stk. prøveboringer samt foreløbig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning af 42.400 m³ fra boringerne.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Denne tilladelse omhandler alene etablering af B3 og B4 samt ren- og prøvepumpning fra boringerne. Vilkårene for tilladelsen er beskrevet på de følgende sider.

Tilladelse til etablering af boringerne samt foreløbig indvindingstilladelse meddeles efter vandforsyningslovens¹ §§ 20 og 21.

Side 2 / 13

Tilladelse til udledning af ren- og prøvepumpningsvand meddeles efter miljøbeskyttelseslovens² §19.

I er inden gravning i jorden, forpligtet til at kortlægge forekomsten af jordledninger på arealet (el, gas, olie, telefon, med mere). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis I undlader at foretage kortlægningen og under arbejdet beskadiger en jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen. Entreprenør/brøndborer har ansvaret for at indhente ledningsoplysninger.

Varde Kommune har desuden truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven³, om, at den ansøgte vandindvinding til ren- og prøvepumpning ikke forventes at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget i forbindelse med sagsfremstillingen og VVM-screeningsskemaet.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Formål

- Boringerne er prøveboringer til undersøgelse af et muligt nyt kildefelt. Hvis boringerne senere skal anvendes til indvinding af drikkevand, er vandindvindingens formål almen vandforsyning

¹ Lov om vandforsyning m.v., (Vandforsyningsloven), Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020

² Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 1218 af 25. november 2019

³ Lovbekendtgørelse om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021



Den 17. november 2021

indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde, der er fastlagt i vandforsyningsplanen for Varde Kommune.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

2. Omfang

- Tilladelsen gives til etablering af 2 stk. borerer placeret på matriklerne 4a Vittarp By, Outrup og 6d Orten, Varde Jorder.
- Indvinding af 42.400 m³ i forbindelse med ren- og prøvepumpning.
- Der må maksimalt indvindes 40 m³/time fra hver boring.
- Boringernes maksimale dybde må ikke overstige 200 m under terræn.

Side 3 / 13

3. Arealrestriktioner

- Boringerne skal placeres som vist på vedlagte kortbilag. Placeringen må ikke ændres væsentligt uden aftale med Varde Kommune.
- Boringerne B3 og B4 må ikke placeres i indvindingsopland.
- Afstand til nabo- og vejskel skal være mindst 10 m.
- Der skal etableres et fredningsbælte med vedvarende beplantning, indhegning eller lignende i en radius af 10 m rundt om borerer.
- Der skal etableres en beskyttelseszone med en radius på 25m omkring vandindvindingsboringer (Miljøbeskyttelseslovens § 21b). Inden for beskyttelseszonen må der ikke anvendes pesticider, dyrkes eller gødes i forbindelse med erhvervsmæssig eller offentlig anvendelse af jorden.
- Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande imellem borerer og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Hvis eksisterende forsyningsledninger forhindrer placering af borerer, skal kommunen kontaktes for at finde en alternativ placering.
- Generelle vilkår mv. for "FORELØBIG tilladelse til vandindvinding fra vandværksboring" jf. vedlagte bilag er gældende.

4. Prøvepumpning

- Prøvepumpning skal foretages i minimum 2 uger.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Rijs Petersen

- Boringerne må ikke lede drikkevand til forbrugerne før kommunen har meddelt endelig indvindingstilladelse.



Den 17. november 2021

Vurdering i forhold til VVM-reglerne

Varde Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet omkring etablering af de 2 borer B3 og B4 samt indvinding af ren- og prøvepumpningsvand fra borerne. VVM-screeningen omhandler alene ren- og prøvepumpning fra borerne B3 og B4.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Varde Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke kræver udarbejdelse af en særlig VVM-redegørelse (se bilag 6). Screeningen viste at ren- og prøvepumpning fra borerne ikke udgør en væsentlig påvirkning af miljøet, herunder våde naturområder, søer og vandløb.

Side 5 / 13

VVM-screeningen har været i høring hos berørte myndigheder. Varde Kommune har ikke modtaget bemærkninger til høringen.

Afgørelsen om, at dette projekt ikke er VVM-pligtigt, er truffet efter bekendtgørelsen om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Samlet vurdering

En beskrivelse af sagens behandling ses i bilag 1.

Varde Kommune har besluttet at meddele denne tilladelse på baggrund af de anførte oplysninger.

Offentliggørelse

Denne tilladelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen om etablering af borerne samt foreløbig tilladelse til indvinding fra Vittarp Kildefeltet. Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Da der skal udføres bygge- og anlægsarbejde må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (Vandforsyningslovens §78 stk. 3).

Aktindsigt

I kan ifølge Forvaltningsloven anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det gør I ved at henvende jer til Varde Kommune, og henvise til denne sag.

Supplerende oplysninger

Varde Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen tilbagekalde tilladelsen uden



**Varde
Kommune**

Den 17. november 2021

erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34. Tilladelsen kan desuden tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger som har væsentlig betydning. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkomne til at kontakte mig.

Side 6 / 13

Med venlig hilsen

Louise Riis Petersen
Civilingeniør

E lope@varde.dk





Den 17. november 2021

Bilag

- Bilag 1: Sagens behandling
- Bilag 2: Detaljekort 1:5.000
- Bilag 3: Oversigtskort 1:25.000
- Bilag 4: Generelle vilkår
- Bilag 5: Ørstedes høringssvar i forhold til olieledningen
 - Høringssvar
 - Servitut
 - Standardbestemmelser servitutbelagt areal overgår til ikkematrikuleret vejareal
 - Pas på olierøret
- Bilag 6: VVM-screening
- Bilag 7: Klagevejledning

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Side 7 / 13

Kopi af afgørelsen er sendt til

Jesper A. Jensen, Vittarpvej 91, 6855 Outrup
Henrik K. G. Brodersen, Sædding Strandvej 211, 6710 Esbjerg V
NIRAS, att. Michael Chr. Hansen – mlh@niras.dk
Danmarks Naturfredningsforening – dnvarde-sager@dn.dk
Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskeren.dk
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk
Sportsfiskerforbundet – lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Sportsfiskerforbundet – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk
ARKVEST – post@arkvest.dk



Den 17. november 2021

Bilag 1 – Sagens behandling

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning A/S om tilladelse til etablering af yderligere 2 borer (B3 og B4) i forbindelse med et nyt kildefelt ved Vittarp Kildefelt i Vittarp ca. 6 km nordvest for Varde.

Baggrund

Lerpøt Vandværk ejes af DIN Forsyning A/S og forsyner Varde by og omegn. Vandværkets borer er placeret i og omkring Varde by samt i Carolinelunden i det nordøstlige hjørne af Varde. Over en årrække er der konstateret et stadigt stigende indhold af bl.a. pesticider i vandet fra kildefeltet ved Lerpøtvej Vandværk. Der er stor risiko for at indholdet af pesticider vil stige yderligere og DIN Forsyning A/S ønsker derfor at etablere et nyt kildefelt samt nyt vandværk til behandling af vandet fra det nye kildefelt.

Side 8 / 13

Der er tidligere meddelt tilladelse til etablering af 2 prøveboringer (DGU 112.1236 og 112.1447), hvoraf den ene boring (DGU 112.1447) ønskes anvendt som indvindingsboring. Den udførte undersøgelsesboring DGU nr. 112.1447 bekræfter tilstedeværelsen af en begravet dal.

Med henblik på yderligere verifikation af dalen og de sandede lags tilstedeværelse samt bestemmelse af grundvandskemiens variation med dybden ønsker DIN Forsyning at etablere 2 stk. dybe prøveboringer B3 og B4 forud for etablering af indvindingsboringer. Nærværende tilladelse omfatter etablering af de to prøveboringer B3 og B4 samt ren- og prøvepumpning af disse borer.

Boringerne ønskes placeret på følgende matrikler:

- matr. nr. 4a Vittarp By, Outrup, som er ejet af Jesper A. Jensen.
- matr. nr. 6d Orten, Varde Jorder, som er ejet af Henrik K. G. Brodersen.

Den ønskede placering af borerne fremgår af bilag 2.

Boringerne forventes ført til en dybde af ca. 124 m u.t. og filtersættes i det nedre sandlag i den kortlagte begravede dal ved Vittarp.

Der søges desuden om tilladelse til at nedsive det oppumpede vand fra ren- og prøvepumpningen.

Ren- og prøvepumpning

Der forventes oppumpet 960 m³ vand fra hver af de to borer i forbindelse med renpumpning samt 20.200 m³ fra hver af borerne ved



Den 17. november 2021

prøvepumpning. Den samlede oppumpning til ren- og prøvepumpning fra de to boringer vil således være ca. 42.320 m³.
Det oppumpede vand ønskes udledt på matr. nr. 4a Vittarp By, Outrup, samt matr. nr. 6d, 5l og 5ch Orten, Varde Jorder.


Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Der er registreret §3-områder samt vandløb på dele af arealerne som ønskes anvendt til nedsivning. For at undgå uhensigtsmæssige påvirkninger er der indført vilkår omkring beskyttet natur og vandløb, samt at der ikke må ske overfladisk afstrømning.

Side 9 / 13

Områdets Geologi

Øst for Vittarp er der lokaliseret en stor nordøst/sydvest-gående begravet dal, se Figur 3.



Figur 3: Den begravede dal ved Vittarp er markeret med rød. Farveskalaen viser den prækvartære overflade.

Bunden af dalen er tolket som sandet og med gode magasinsegenskaber og det er dette magasin, kildefeltet ved Vittarp tænkes at indvinde fra. Det fremgår af ansøgningsmaterialet at magasinet er ca. 30 m mægtigt og indvindingen tænkes at foregå i ca. kote -100 m.



Den 17. november 2021

Over sandlaget i den begravede dal og til kanten af denne er der en blanding af lerede og siltede sedimenter.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Geologen er kendt i de to prøveboringer DIN Forsyning har foretaget i Vittarp:

- Boringen DGU nr. 112.1436 er 210 m dyb og filtersat fra henholdsvis 109-134, 110-113 og 13-15 m u.t. Boringen er placeret ca. 40 m fra det kommende kildefelt. Det ses af borerapporten at grundvandsmagasinet i boringen er placeret ca. 108-134 m u.t. og er overlejret af et tykt lag af silt og ler. Der er i alt fundet 22 m ler i boringen hvoraf det tykkeste sammenhængende lerlag er 8 m tykt. Det dybe filter i dybden 109-134 m under terræn er pejlet til 1,71 m u.t.
- DGU 112.1447 er 124 m dyb og filtersat fra 108-124 m u.t. Boringen er placeret ca. 240 m fra det kommende kildefelt. Det ses af borerapporten at grundvandsmagasinet i boringen er placeret fra ca. 103 m u.t. til boringens afslutning. Der er i alt fundet 54 m ler. Det tykkeste lerlag er 21 m, dog mangler der er jordprøve, og det kan derfor ikke udelukkes at det tykkeste lerlag er 35 m tykt. Boringen er pejlet til 2,39 m u.t.

Side 10 / 13

Der ses en stor variation i mægtigheden af det tykkeste sammenhængende lerlag over grundvandsmagasinet. Pejledataene tyder dog på, at der er en opadrettet gradient i begge boringer og magasinet vurderes at være godt beskyttet.

Indvindingens påvirkning af det hydrologiske system

De to boringer ønskes placeret i grundvandsopland nr. 7450 Søvig Bæk.

Der er foretaget BEST-modellering af en indvinding på 42.400 m³/år til ren- og prøvepumpning.

Boringerne B3 og B4 i Vittarp placeres i vandløbsoplandet Henne Mølleå. Henne Mølleå's øvre tilløb (Søvig Bæks øvre tilløb) har en hydraulisk belastning inkl. den ansøgte indvinding på 14,54% af medianminimumsvandføring, hvor den vejledende maksimale påvirkningsprocent fra vandplan 1 er 15%.

Søvig Bæk's øvre tilløb er målsat til at skulle have "god" samlet økologisk tilstand i vandområdeplan 2. I basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 er de pågældende vandløbsstrækningers økologiske tilstand for benthiske invertebrater, makrofytter og fisk vurderet til hhv. "ukendt", "ukendt" og "ukendt". Den samlede økologiske tilstand er "ukendt" for den øvre strækning af Søvig Bæk imens den samlede økologiske tilstand længere nede i vandløbet er "moderat". Det vides således ikke, om der er



Den 17. november 2021

målopfyldelse i den pågældende vandløbsstrækning. Der er ikke målopfyldelse nedstrøms den pågældende vandløbsstrækning.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Det vurderes at vandløbene ikke vil blive væsentligt påvirket af den øgede indvinding fra ren- og prøvepumpningen af de to boringer B3 og B4.

Indvindingens påvirkning af § 3-områder og internationale naturbeskyttelsesområder

Side 11 / 13

B3 ønskes placeret ca. 13 m fra en sø, ca. 47 m fra en eng og ca. 65 m fra en mose, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

B4 ønskes placeret 105 m fra henholdsvis en sø og en eng beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, samt ca. 185 m fra en § 3-mose.

Ifølge BEST-modellen vil indvinding af ren- og prøvepumpningsvand ikke påvirke §3-områder.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde Natura2000 (fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og Ramsarområde) er placeret ca. 5,6 km vest for kildefeltets boringer.

Det vurderes at indvindingen ikke påvirker Natura2000 områder væsentligt, da kildefeltets modellerede indvindingsområde ikke berører Natura2000-området.

Ifølge BEST-modellen vil indvinding af ren- og prøvepumpningsvand ikke påvirke bilag IV-arter, fredede arter samt rødlistede arter.

Indvindingens påvirkning af omkringliggende boringer

Der er vil ifølge BEST-modelleringen ikke ske en påvirkning af andre boringer ved indvinding af 42.400 m³/år til ren- og prøvepumpning fra B3 og B4.

Boringerne B3 og B4 ønskes placeret udenfor andre vandværkers indvindingsoplande.



Den 17. november 2021

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Side 12 / 13



Figur 4: Den ønskede placering af borerne B3 og B4 i forhold til indvindingsoplandene for Jegum-Vrøgum Vandværk (blå markering til venstre) og Janderup Vandværk (blå markering til højre).

Da placeringen af B3 og B4 er mindre end 25 m fra indvindingsoplandet til henholdsvis Janderup Vandværk og Jegum-Vrøgum Vandværk (se Figur 4), må der kun foretages en eventuel justering af placeringen af B3 og B4 i forbindelse med borearbejdet, således at borerne ikke placeres i indvindingsopland. Se nærmere under vilkårene.

Fredede områder

Borerne placeres ikke på fredet areal.

Fredskov

Borerne er ikke placeret i fredskov.

Olieledning

Borerne B3 og B4 ønskes placeret henholdsvis ca. 110 m og ca. 200 m fra olieledningen Kærgård-Fredericia.

Der er foretaget høring hos ledningsejer. Ørsted har en række krav til de nye vandværksboringer. Se nærmere under vilkårene.

Forureningskilder

Borerne ønskes placeret mere end 300 m fra nærmeste grund, som er kortlagt på V1 (muligt forurennet) eller V2 (konstateret forurennet) efter jordforureningsloven.



Den 17. november 2021

Ifølge BEST-modellen vil indvinding af ren- og prøvepumpningsvand ikke påvirke kortlagte jordforureninger.

Journalnr.: 134477-21
Sagsnr.: 21-4424
Ref.: Louise Riis Petersen

Spildevand fra Sr. Randsigvej 107 (bygningen ved søen) ledes til septiktank. Varde Kommune er bekendt med, at i tilfælde af overløb, vil spildevand fra septiktanken løbe via glaserede teglrør direkte igennem det kommende kildefelt og ledes til vandløb vest for ejendommen. Ejendommen benyttes dog ikke væsentligt i øjeblikket og der sker regelmæssig tømning af septiktanken.

Side 13 / 13

Vindmøller

Der er vil ifølge BEST-modelleringen ikke ske en påvirkning af vindmøller ved indvinding af 42.400 m³/år til ren- og prøvepumpning fra B3 og B4.

Plangrundlag

Vandforsyningsplanen

Den gældende vandforsyningsplan for Varde Kommune er "Vandforsyningsplan 2013-2023". Denne tilladelse vurderes at være i overensstemmelse med den gældende vandforsyningsplan.

Planen for råstofindvinding

Den gældende råstofplan er "Råstofplan 2016" som er udarbejdet af Region Syddanmark. Denne tilladelse vurderes at være i overensstemmelse med den gældende råstofplan.

Vandplanen


Den gældende vandplan er "Vandområdeplaner 2015-2021" som er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet. Varde Kommune hører under Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, henholdsvis hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord og 1.10 Vadehavet. Denne tilladelse vurderes at være i overensstemmelse med den gældende vandområdeplan.

Lokalplan

Boringerne B3 og B4 ønskes ikke etableret i område, som er omfattet af lokalplan.

Signaturforklaring

- Boringsplacering
- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø
- NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse (DAI)
- NATURA 2000 - Habitatområder (DAI)
- Ramsar-områder (DAI)
- Vandløb - Høj - økologisk tilstand - Mål
- Vandløb - God - økologisk tilstand - Mål



Copyright: Geodatastyrelsen, SDFE, Hexagon, Varde Kommune

Bilag 2: Detaljekort 1:5.000 - DIN Forsyning
2 nye borer B3 og B4 i Vittarp

Målforhold 1:5.000

Dato 16/11 2021

Sagsbeh. lope

Sags nr. 21/4424

Plan, Kultur og Teknik Naturcenteret

Varde Kommune - Bytoften 2 - DK 6800 Varde - Tlf. 79 94 68 00
www.vardekommune.dk - E-mail: vardekommune@varde.dk



**Varde
Kommune**



Bilag 3: Oversigtskort 1:25.000 - DIN Forsyning
2 nye boringer B3 og B4 i Vittarp

Målforskel 1:25.000

Dato 16/11 2021

Sagsbeh. lope

Sags nr. 21/4424

Plan, Kultur og Teknik Naturcenteret

Varde Kommune - Bytoften 2 - DK 6800 Varde - Tlf. 79 94 68 00
www.vardekommune.dk - E-mail: vardekommune@varde.dk



Varde
Kommune

BILAG 4

Generelle vilkår m.v. for FORELØBIG tilladelse til vandindvinding fra vandværksboring.

Boring og anlæg

- A Bygge- og anlægsarbejder må ikke sættes i gang før 4 uger efter tilladelsen er meddelt af hensyn til eventuelle klager. Hvis tilladelsen er påklaget før klages fristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
- B Etablering og sløjfning af boringer og brønde skal udføres af personer der opfylder de fastsatte krav i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013.
- C Anlægget må kun benyttes til det tilladte formål.
- D Vand fra anlægget må ikke uden kommunens og Styrelsen for Patientsikkerheds tilladelse anvendes til drikkevand eller til vanding eller afvaskning af gartneriafgrøder, der fortæres i rå tilstand, og som dyrkes med henblik på salg.
- E Boringer skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe med mindst samme ydelse som den godkendte.
Prøvepumpningsresultaterne indføres på skema, der sendes til Varde Kommune.
- F Boringen skal sikres mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013, om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Forerøret skal føres mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør forsynes med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørets top (forerørsforsegling).
- G Omkring boringen skal der indrettes en fritliggende, let tilgængelig overbygning/tørbrønd, som ikke må tjene andre formål end beskyttelse af boring og tilhørende installationer.
- H Overbygning/tørbrønd udføres tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal føres mindst 30 cm over terræn, og tørbrønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader af stål.
Overbygningens/tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl. Der må ikke være terrænfald hen mod overbygningen/brønden. Gennemføringer af rør og kabler skal være tætte, og der skal være en tæt forerørsafslutning. Etablering af en tæt bund i overbygningen/tørbrønden kan undlades, hvis bunden af overbygningen/tørbrønden altid er mindst 1 m over det højest forekommende grundvandsspejl.
- I Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro, og når anlægget er i drift. Pejlestudsens skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- J Nye boringer eller erstatningsboringer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- K Indvindingsanlæggets pumpekapacitet samt målemetode m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra kommunen.

- L Ved nedlæggelse, eller hvis anlægget af andre grunde tages ud af drift, skal boringen sløjfes efter brøndborerbekendtgørelsen BEK nr. 1260 af 28/10/2013. Anmeldelse skal ske til kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse.
- M Vandindvindingsboringer skal være etableret med aflåst overbygning samt alarm. Bestemmelserne om sikring af boringen kan til en hver tid ændres af kommunalbestyrelsen.

Tilladelse

- N Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere af ejendommen.
- O En tilladelse til vandindvinding kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år
- P Kommunen kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold (f.eks. på vandværksinteresser samt vandløb og § 3-områder). Spørgsmål om erstatning afgøres af taksationsmyndigheden, såfremt der ikke kan opnås enighed herom.

Kontrol

- Q Opgørelse over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget forsynes med el- eller vandmåler som angivet i tilladelsen. Målemetoden må ikke ændres uden forudgående aftale med tilladelsesmyndigheden. Ejeren skal aflæse denne ved årets afslutning.
- R Ejeren skal registrere de årlige indvundne vandmængder. Oplysningerne skal opbevares i 5 år. På forlangende skal ejeren indsende oplysningerne til Varde Kommune.
- S I medfør af vandforsyningslovens § 23, er ejeren erstatningspligtig for skader, som volder i bestående forhold ved forandringer af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne.



Att. Louise Riis Petersen
Varde kommune

Høring svar- vandværksboringer placeret i bufferzone til Kærgård-Fredericia-ledning

Ørsted A/S har vise krav i forbindelse med nye vandværksboringer placeret:
Adresse: Vittarpvej 91, 6855 Outrup Matr. nr.: 4a Vittarp By, Outrup.

Ørsted A/S har en 100 bar olie transmissionsledning nedgravet gennem på denne matrikel. Der er tinglyst en servitut på et 10 meter bredt bælte centreret omkring ledningens midte. Ud over servitutens begrænsninger, skal der i forbindelse med vandværks boringer og etablering af veje i nærheden af olie- og gas transmissionsledninger respekteres følgende.

15. januar 2020

Vores ref. ProAck-100678

- Risikozone 2x20m omkring olieledningen, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde skal hentes ledningsoplysninger og anmodes om ledningspåvisning, før der må arbejdes.
- Arbejder inden for servitútbæltet 2x5m er kun tilladt efter forudgående tilladelse fra Ørsted. Specielt må der ikke arbejdes med entreprenørmaskiner uden at tilsynet er til stede eller efter særlig aftale med Ørsted A/S.
- Ejer, bruger eller tredje mand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra påvist ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren.
- Ved anlæg eller udvidelse af en vej skal der være mindst 1,5 meter jorddække over olieledningen. Alternativt vurderes om der skal foretages anden form for aflastningsforanstaltning.
- Ved transport på tværs af olieledningen, skal der sikres mod sporkørsel.
- Der må ikke deponeres jord nærmere olieledningen end 5m.
- Der må ikke nedlægges rør, kabler, andre ledninger eller foretages anden form for jordbearbejdning nærmere olieledningen end 5m, uden forudgående tilladelse fra Ørsted A/S.
- Krydsende ledninger må ikke placeres nærmere gas- eller olieledningen end beskrevet i "Pas på olieledningen",
- Inden for et 45,26m bredt bælte omkring ledningens midte etableres en sikkerhedszone A-afstand", inden for hvilken der er forbud mod opførelse af bygninger, som tjener til ophold for mennesker, hverken bolig eller arbejdsrum, drivhuse eller o.l. der er påbud om at underrette ledningsejeren ved opførelse af andre bygninger.

Har vedhæftet kort materiale, servitut på matr., samt regler på servitutbelagt areal som overgår til ikke matrikuleret vejareal, samt folder pas på olierøret.

Med venlig hilsen

Bent Hansen

Driftstekniker – Ledning Inspektør.

Nybrovej 185

6851 Janderup

Tlf. +45 99 55 85 89

benth@orsted.dk

SERVITUT

Den til enhver tid værende ejer er pligtig at respektere nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med tilbehør, således som vist på vedhæftede rids.

1. Inden for et 10 m bredt bælte omkring ledningens midte gælder følgende bestemmelser:

- a. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. Ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm. Som undtagelse herfra gælder dog:

Læhegn kan plantes på tværs af sevitutarealerne, men ikke inden for 2 m's afstand fra ledningsmidten.

På arealer med eksisterende skov, fredskovspligt eller plantage er det tilladt at foretage beplantning med dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten.

På arealer, der senere måtte blive belagt med fredskovspligt, eller arealer, der senere udlægges som skov eller plantage, kan der foretages beplantning med dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten, forudsat at der opnås særlig tilladelse fra ledningsejeren.

- b. Drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med den påtaleberettigede. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra den påtaleberettigede. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 60 cm.
- c. Ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra ledningsmidten uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren.
- d. Ledningsejeren kan lade foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i punkt 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationerne og naturgasselskaberne.

Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1a findes træer med dybtgående rødder i en afstand indtil 2 m fra ledningsmidte, er ledningsejeren berettiget til på egen bekostning og uden yderligere erstatning at lade friholde et passagebælte på 4 m's bredde og i indtil 5 m's højde.

- 2. Inden for et 45,26 m bredt bælte omkring ledningens midte etableres en sikkerhedszone, inden for hvilken der er forbud mod opførelse af bygninger, som tjener til ophold for mennesker, og der er påbud om at underrette ledningsejeren ved opførelse af andre bygninger.
- 3. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for det under pkt. 2 nævnte bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbælter, afgrødetab, strukturskade m.v.
- 4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut.
- 5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Ørsted A/S

Standardbestemmelser

såfremt servitutbelagt areal overgår til ikke matrikuleret vejareal (Olie- og gasrør af enhver art)

1. Den til enhver tid værende vejmyndighed er pligtig at respektere tilstedeværelsen af en energiførende ledning med tilhør, således som vist på vedhæftede rids.
2. Den til enhver tid værende vejmyndighed er pligtig at refundere samtlige dokumenterede merudgifter, som ledningsejeren måtte have og fremtidig få i forbindelse med sin vedligeholdelse af ledningen. Merudgifterne defineres som differencebeløbet pr. løbende meter gasrør i pågældende vejareal i forhold til, at gasrøret var forblevet liggende uden for vejareal.
3. I øvrigt er vejmyndigheden forpligtet til at overholde den for gasledningsstykket tinglyste servitut i den udstrækning, det er relevant og nødvendigt.
4. Ledningsejeren er berettiget til sammen med ledningsanlægget at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, som følger af denne aftale samt den for ledningsstykket gældende servitut.
5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende anlægs- og ledningsejer. På nuværende tidspunkt er dette DONG Distribution A/S.

Standardbestemmelser

for servitutbelagt areal der af ejeren eller med ejerens tilladelse belægges med fliser, vejbelægninger af enhver art og/eller får have eller parklignende karakter (olie – og gasrør af enhver art)

1. Den til enhver tid værende arealejer er pligtig at respektere tilstedeværelsen af en energiførende ledning med tilhør, således som denne er tinglyst på ejendommen og vist den i tingbogen beroende tinglysningsrids.
2. Den til enhver tid værende arealejer er pligtig at refundere samtlige dokumenterede merudgifter, som ledningsejeren måtte have og fremtidig få i forbindelse med sin vedligeholdelse af ledningen. Merudgifterne defineres som differencebeløbet pr. løbende meter gasrør i pågældende areal i forhold til, at arealet, hvori gasrøret er beliggende, var forblevet uændret.
3. Ledningsejeren er berettiget til sammen med ledningsanlægget at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, som følger af denne aftale samt den for ledningsstykket gældende servitut.
4. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende anlægs- og ledningsejer. På nuværende tidspunkt er dette DONG Distribution A/S.

PAS PÅ OLIELEDNINGEN!

TEKNISKE FORSKRIFTER FOR ARBEJDER I NÆRHEDEN
AF OLIELEDNINGEN.



Som lodsejer er du forpligtet til at
udlevere denne folder til forpagter,
hvis der findes en sådanne på din jord.

DONG
energy

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Information om olierøret	3
1.1	Olierøret	4
1.2	Sådan ser olierøret ud	4
1.3	Så dybt ligger olieledningen	5
1.4	Sådan er olierøret afmærket	5
2.	Når der arbejdes omkring olierøret	6
2.1	Servitútbælter, risikozoner og sikkerhedszoner	6
2.2	Afstandskrav til andre ledningsanlæg	8
2.3	Når der projekteres	10
2.4	Før der arbejdes	11
2.5	Når der arbejdes	12
2.6	Sådan håndteres en frigravet olieledning	13
2.7	Sådan tilfyldes omkring olieledningen	13
2.8	Når arbejde i et servitutområde er færdigt	13
3.	Hvis olieledningen beskadiges	14
3.1	Hvis der lugter af olie!	15
3.2	Hvis ledningen beskadiges, og der er oliespild!!	15
3.3	Hvis olien brænder!!!	15
3.4	Tlf. Oil Pipe´s kontrolcenter/døgnavagt	15

1. INFORMATION OM OLIERØRET

Pas på olierøret! – Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af olierøret er en lille håndbog til alle jordejere og forpagtere. Formålet med denne håndbog er at forebygge skader på rørledningen.

Håndbogen vil introducere de grundlæggende forhold og informationer som er relevante når der skal arbejdes omkring olierøret. Håndbogen er også tiltænkt rådgivere, entreprenører, andre ledningsejere m.v., der projekterer og udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af olieledningen. Håndbogen oplyser bl.a. om de gældende sikkerhedsafstande for olieledningen, og ikke mindst hvilke afstandsregler, der gælder mellem olieledningen og andre anlæg i jorden. Endeligt gennemgår håndbogen de vigtigste forholdsregler hvis olieledningen beskadiges.

Hos Oil Pipe ser vi frem mod et godt samarbejde, der vil sikre olierøret og de tilstødende grunde.

Venlig hilsen
Oil Pipe

1.1 OLIERØRET

Olierøret blev i 1984 sat i drift med det formål at transportere råolie fra Nordsøen til land. Råolien transporteres 220 km i en søledning fra oliefelterne i Nordsøen til Kjærgård. Fra Kjærgård går en 110 km lang landleddning som transportere råolien til terminalen i Fredericia. Olierøret er på land placeret uden om bebyggede områder og sektioneret ved 16 ventilstationer. Den daglige drift af olieledningen varetages af Oil Pipe.

1.2 SÅDAN SER OLIERØRET UD

Olierøret er lavet af stål og dækket med en sort PE-beklædning (coating). Olierøret har en udvendig diameter på ca. 0,5 meter og transporterer olien med et tryk på op til 99 bar (1 bar $\approx$ 1 atm. overtryk).



1.3 SÅ DYBT LIGGER OLIELEDNINGEN

Olieledningen kan ligge i forskellige dybder, men har dog altid en mindste jorddækning på 1,0 meter målt fra overkanten af røret. Ledningen ligger undertiden væsentligt dybere, fx ved krydsninger.

1.4 SÅDAN ER OLIERØRET AFMÆRKET

Der bruges mærkepæle til at markere olierøret. Mærkepælene er så vidt muligt anbragt, så man fra den ene mærkepæl kan se til den næste. Pælene vil også være at finde ved vej-, jernbane-, og åkrydsninger samt ved en del skel. Mærkepælene er 10 cm i diameter, op til 1,90 meter høje og markeret med gule toppe. Ledningsejerens telefonnummer er angivet på mærkepælene.

Mærkepælene står normalt inden for 2 meter fra selve ledningen. Der må dog aldrig flugtes mellem to pæle, da olierøret kan være placeret helt op til 50 meter fra denne flugt. Det er derfor altid vigtigt at der søges oplysninger om rørets placering, hvis der skal graves i nærheden af Mærkepælene. Det er altid gratis at hente røroplysninger.



2. NÅR DER ARBEJDES OMKRING OLIERØRET

2.1 SERVITUTBÆLTER, RISIKOZONER OG SIKKERHEDSZONER

Et servitútbælte er et område omkring olieledningen, hvor der er tinglyst en servitut. Der er et servitútbælte omkring olieledningen på privat grund.

Der må derfor ikke arbejdes i servitútbæltet uden tilladelse fra Oil Pipe.


En **risikozone** er et område omkring en olieledning, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde skal indhentes ledningsoplysninger og anmodes om ledningspåvisning, før der må arbejdes.

En **sikkerhedszone** er et område omkring olieledningen, hvor der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse o.l.

Bredden af servitútbælter, risiko- og sikkerhedszoner fremgår af nedenstående oversigt. Bredden skal forstås således, at står der f.eks. 2 x 5m, betyder det 5 meter på hver side af ledningen.

Tabel 1: Bredde for servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner


Ledningstype	Servitutbælte (meter)	Risikozone (meter)	Sikkerhedszone (meter)
Olieledningen	2 x 5m	2 x 20m	2 x 20m



Figur 1: Servitutbælter, risikozoner, sikkerhedszoner

2.2 AFSTANDSKRAV TIL ANDRE LEDNINGSANLÆG

Afstanden mellem olieledningen og andre ledningsanlæg skal altid være sådan, at det er muligt at foretage reparationer på ledningen. Derudover gælder en række mindste afstande ved krydsninger og parallelføringer.



Figur 2: Fri afstand ved krydsning og parallelføring

Tabel 2: Skema – Afstandskrav til olieledningen

Ledningstype	Anlægsart	Krydsninger (meter)	Parallelføring (meter)
Ledninger uden hulrum	Tele- og lyslederkabler Antennekabler Elkabler < 1kV	0,30	5,00
	1 kV < Elkabler ≤ 20 kV	0,30 ¹⁾	5,00 ³⁾
	20 kV < Elkabler ≤ 132 kV	0,30 ²⁾	5,00 ⁴⁾
	Elkabler >132 kV Flere elkabler i bundt 20-132 kV	Separat bedømmelse. Kontakt Oil Pipe	
Ledninger med hulrum	Brønde o.l. Vejafvandsbrønde	5,00	
	Markdræn ≤ Ø15 cm Vejkassedræn ≤ Ø15 cm	0,15 ⁵⁾	5,00
	Markdræn > Ø15 cm Kloak- og rørledninger kabelkanaler	0,30	5,00
	Vandledninger Trykspildevandsledninger	0,30	5,00
Trykledninger	Fjernvarmeledninger	0,50	5,00
	Dampledninger	0,50	5,00
Andet	Stolper o.l.	Separat bedømmelse. Kontakt Oil Pipe	
	Træbeplantninger	2,00	
	Fundamenter	5,00	
	Vindmøller, master og andre høje konstruktioner	2 x konstruktions højde eller separat bedømmelse	

1. Uisolerede ledere skal isoleres 5 meter på hver side af krydsningspunktet.
2. Som pkt. 1. Kræver desuden særlige foranstaltninger, fx min. 50 x 50 x 5 cm betonflise med 2 stk. 50 x 50 x 0,50 cm PE-plade.
3. Parallelføringens maksimale længde er ubegrænset, hvis der er slukkespole eller isoleret net (i.h.t. Stærkstrømsbekendtgørelsen (BEK nr. 9381 af 16/06/2005), afsnit 2, kap. 11) – evt. som pkt. 4.
4. Kræver specifikke beregninger.
5. 0,30 meter ved krydsning under olieledningen.

2.3 NÅR DER PROJEKTERES

Indhent ledningsoplysninger

I henhold til LER-lovens §9 skal enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet, inden gravearbejdet påbegyndes. Oplysninger søges via <http://www.ler.dk/>. Når der forespørges i LER, fås en liste over ledningsejerne. Herefter skal graveaktøren kontakte ledningsejerne for at få præcise oplysninger om ledningernes placering. Når der er forespurgt i LER, skal der – som altid – søges gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed. Det anbefales at indhente alle relevante ledningsoplysninger i god tid ved projektering af nye anlæg i nærheden af gasledninger. Tegninger udleveret til projektering må kun bruges ved projekteringen. Ved start af entreprisen skal entreprenøren rekvirere nye tegninger.

Få en gravetilladelse

Der skal indhentes gravetilladelse hos Oil Pipe, før der må graves eller udføres anlægsarbejder i olieledningens servitutbælte. Ansøgningen skal indeholde alle relevante tegninger og øvrige oplysninger. Indhent tilladelsen i god tid (normalt 3 uger før arbejdet ønskes påbegyndt).

Oil Pipe skal godkende frigravning af olieledningen

Et projekt skal forelægges Oil Pipe, hvis det er nødvendigt at frigrave dele af olieledningen. Oil Pipe kan kræve forskellige sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. at der lægges beskyttelsesrør om ledningen, eller at det nye anlæg flyttes.

Olieledningen skal sikres og beskyttes

Olieledningens understøtning må ikke forringes midlertidigt eller varigt pga. grave- eller anlægsarbejde. Læg jernplader eller lignende over eksisterende ledningstracéer, når der skal køres med tungt materiel på ubefæstede arealer.

Hvis der skal foretages sprængninger

Sprængninger i jord og objekter nedgravet i jord nærmere end 100 meter fra olieledningen skal godkendes af Oil Pipe, før sprængning udføres.

Hvis der skal plantes træer

Der må ikke:

- plantes træer med dybtgående rødder i servitutbæltet.
- plantes træer nærmere end 2 meter fra olieledningen uden tilladelse fra Oil Pipe.

Tabel 3: Eksempler på træarter med højtliggende rødder

Blodblomme	Graner	Røn
El, grå	Hylde	Syren
El, grøn	Kirsebær	Tørstetræ
Frugttæer	Paradisæble	Vrietorn

2.4 FØR DER ARBEJDES

Indhent ledningsoplysninger

Grave- og anlægsarbejde må ikke påbegyndes, før den udførende har indhentet oplysning om ledningsejere ved forespørgsel i LER. Herefter skal graveaktøren kontakte ledningsejerne for at få præcise oplysninger om ledningernes placering og anvisning om forholdsregler ved gravning.

Forlang ledningspåvisning

Forlang altid olieledningen påvist og afmærket hvis:

1. der skal graves i risikozonen. Olieledningen skal være afmærket af Oil Pipe, før der må graves, og arbejdets omfang skal være aftalt.
2. tegningerne forekommer mangelfulde eller fejlagtige eller der på anden måde kan være tvivl om ledningens beliggenhed.

Forlang altid ledningspåvisning i god tid. Vente-tiden kan være op til 3 arbejdsdage. Lednings-påvisning er en service der udføres uden omkostninger.

Advarsler

- Slå aldrig jernstænger eller pløkke ned, hvor der kan ligge ledninger, da alvorlige skader kan forekomme!
- Rør ikke ved stålledninger og tilhørende komponenter da livsfarligt høje induktionsspændinger fra nærliggende højspændingskabler kan opstå!

2.5 NÅR DER ARBEJDES

Husk tegningerne

Alle relevante ledningsoplysninger skal være på arbejdspladsen da maskinføreren har brug for dem!

Pas på med gravemaskiner

Der må ikke graves med gravemaskine nærmere end 2 meter fra den påvist olieledning, før denne er fundet ved en prøvegravning. Ved tilladelse til maskingravning nærmere end 2 meter fra ledningen vurderes gravemaskinens størrelse, udrustning, bemanning etc.

Når der håndgraves

Brug skovl eller spade, når der håndgraves, ikke greb!

Når der grubbes

Der må kun grubbes over olierøret i henhold til servitutbestemmelserne eller efter aftale med Oil Pipe.

Når der nedrammes pæle og piloteres

Der må ikke nedrammes pæle i servitutbælter. I risikozonen må der ikke nedrammes pæle uden tilladelse fra Oil Pipe.

Når der benyttes jordbor

Jordbor må anvendes indtil 2 meter fra olieledningen, hvis denne er afmærket med træpæle. Ved boring nærmere end 2 meter fra ledningen kræves særligt tilsyn fra Oil Pipe.

Når der udføres jordfortrængning eller underboring

A. Krydsninger: Olieledningen skal frigraves, før der må udføres jordfortrængning eller underboring forbi ledningen.

Oil Pipe kan dog under angivne vilkår give

tilladelse til, at der udføres jordfortrængning eller underboring forbi olieledningen i vej, uden at ledningen frigraves, hvis afstanden mellem olieledningen og "skydegruben" er mindre end 2 meter.

Efter aftale med Oil Pipe kan afstanden fra skydegruben til olieledningen øges, hvis der anvendes styrbare værktøjer til underboringen.

B. Parallelføring: Jordfortrængning eller underboring parallelt med olieledningen i mindre end 5 meters afstand må kun udføres efter aftale med Oil Pipe.

Hvis der er fejl og mangler i tegningerne

Standt arbejdet og kontakt Oil Pipe, hvis der under arbejdet konstateres fejl og mangler i tegningerne, eller hvis ledningen er afsat forkert. Fyld ikke gravehuller – heller ikke fra eventuelle prøvegravninger.

2.6 SÅDAN HÅNTERES EN FRIGRAVET OLIELEDNING

Oil Pipe skal være tilstede ved frigravning af olieledningen. En frigravet olieledning skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for overlast.

Ledningen skal:

- Understøttes effektivt i hele frigravnings længde. Understøtningen skal være stiv og stabil, samt godkendes af Oil Pipe.
- Tildækkes for at beskytte mod hærverk og graveskader, når der ikke arbejdes omkring dem. Brug fx vintermåtter, beskyttelsesrør, rørsåle eller grus (minimum 10 cm).

Undgå at:

- udsætte ledningen for stød og rystelser.
- lægge sten, værktøj o.l. på kanten af udgravningen. Det kan beskadige ledningen.

Det er ikke tilladt at:

- anvende ledningen til understøtning eller til ophæng af andre ledninger og lignende,
- bruge åben ild eller andre varmekilder i nærheden af frigravede ledninger. Hvis det er nødvendigt med en varmekilde i nærheden af en olieledning, skal ledningen beskyttes med en brandsikker skærm.
- spærre for Oil Pipe's adgang til olieanlæg. Oil Pipe skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af olierøret, f.eks. ventilstationer og brønde.

2.7 SÅDAN TILFYLDES OMKRING OLIELEDNINGEN

Der skal tilfyldes om olieledningen hurtigst muligt efter, at arbejdet omkring ledningen er færdigt, og Oil Pipe har givet tilladelse til tilfyldningen.

Tilfyldningen skal bestå af stenfrit materiale uden skarpe kanter. Kornstørrelsen må max være 4 mm. Under- og sidestøtningen skal komprimeres med håndværktøj.

Skader på olieledningen, mærkepæle eller andre komponenter skal meldes til Oil Pipe, inden der tildækkes. Skaderne må kun repareres af Oil Pipe.

Følg i øvrigt anvisningerne i folderen **"Rigtig retablering!"**, der fås hos Kommuneforlaget A/S, telefon 33 11 38 00, hjemmesiden www.kommuneforlaget.dk

2.8 NÅR ARBEJDE I ET SERVITUTOMRÅDE ER FÆRDIGT

Kontakt Oil Pipe, inden der tildækkes efter anlægsarbejde i et servitutområde, så Oil Pipe kan syne og evt. opmåle anlægget.

3. HVIS OLIELEDNINGEN BESKADIGES

Enhver skade på anlægget skal anmeldes til Oil Pipe.

Det gælder:

- enhver skade på selve anlægget – herunder også på coating.
- enhver form for overbelastning eller anden unormal påvirkning af ledningen – også selv om skaden ikke er synlig.
- uheld i nærheden af olierøret, f.eks. brud på vandledninger, ild eller sammenstyrtninger.

Oil Pipe reparerer hændelige skrammer og ridser på coating uden udgift for skadevolder, når de anmeldes med det samme.

3.1 HVIS DER LUGTER AF OLIE!

- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner.
- Undgå brug af åben ild og elektrisk udstyr af enhver art.
- Alarmér Oil Pipe's kontrolcenter.

3.2 HVIS LEDNINGEN BESKADIGES, OG DER ER OLIESPILD!!

- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner.
- Undgå enhver brug af åben ild og elektrisk udstyr af enhver art.
- Alarmér Oil Pipe's kontrolcenter/døgnavagt, så der kan lukkes for olien.
- Alarmér evt. politi og brandvæsen.
- Forsøg ikke at reparere ledningen.
- Afspær (eventuelt) området.

3.3 HVIS OLIEN BRÆNDER!!!

- Red menneskeliv
- Alarmér Oil Pipe's kontrolcenter/døgnavagt.
- Alarmér brandvæsenet.
- Undgå at ilden breder sig. Forsøg ikke at slukke ilden, medmindre der er fare for mennesker, dyr eller bygninger.

3.4 TLF. OIL PIPE'S KONTROLCENTER/DØGNVAGT

TLF.: 75 36 39 40

<http://www.dongenergy.com/da/vores-forretning/distribution-customer-solutions/hvad-vi-laver/dong-oil-pipe-a-s>

DONG Oil Pipe A/S

Kraftværksvej 53

7000 Fredericia

Telefon 99 55 11 11

E-mail: oil_pipe@dongenergy.dk

Cvr-nr. 34 89 00 21

1 Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: 1/11 2021
Ref.: lope
Sagsnr.: 21/4424
Dokumentnr.: 141893-21

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Den venstre del af skemaet udfyldes af ansøger og indsendes underskrevet i pdf-format og i word-format. Den højre del og den nederste del (myndighedsscreening) udfyldes af myndighed.

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. §4, stk. 5 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udførelse af 2 prøveboringer i forbindelse med undersøgelse af indvindingsmulighederne til et fremtidigt kildefelt for DIN Forsyning. Boringerne forventes at blive cirka 100 meter dybe med et filterlængde på cirka 10 meter.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	DIN Forsyning Vand A/S

Myndighedsvurdering

	Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N Att: Kenneth Ejsbøl Email: ke@dinforsyning.dk Tlf: 30203489
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kontaktperson er enten bygherre eller NIRAS A/S Ceres Allé 3 8000 Aarhus C Att. Michael Chr. Hansen Email: mlh@niras.dk Tlf: 3084 3670
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Undersøgelsesboring B3 ønskes placeret på matrikel nr. 4a Vittarp By, Outrup (Ma- trikelejer Jesper Arnth Jensen, Vittarpvej 91, 6855 Outrup). Undersøgelsesboring B4 ønskes placeret på matrikel nr. 6d Orten, Varde Jorder (Matrikelejer Henrik Korfitz Gylling Brodersen, Sædding Strandvej 211, 6710 Esbjerg V).
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok angives Vedlagt som Kortbilag 1

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Den forventede boringsplacering fremgår af Kortbilag 2 (1:10.000)		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	B3 <u>Matr. nr. nr. 4a Vittarp By, Outrup</u> Jesper Arnth Jensen Vittarpvej 91 6855 Outrup B4 Matr nr. 6d Orten, Varde Jorder (Matrikelejer Henrik Korfitz Gylling Brodersen, Sædding Strandvej 211, 6710 Esbjerg V)		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet er en del af det areal, der tidligere er ansøgt om i forhold til etablering af 10 indvendingsboringer.		

2d: Dybdeboringer navnlig vandforsyningsboringer
Myndighedsvurdering

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	10 x 5 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m ²
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m ²
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m ³
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen (der er i forvejen vindmøller på arealet)..
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	
Vandmængde i anlægsperioden	Vand til etablering af boring (boremudder), 50 m ³ pr boring, i alt 100 m ³
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Anvendt boremudder bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Ca 5 m ³ pr boring, i alt 10 m ³ . Opgravet/opboret ren jord forbliver på matriklen eller bortskaffes til modtageanlæg.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der vil fremkomme rent vand fra prøvepumpning, som påtænkes afledt til terræn

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen Boringerne ønskes etableret så hurtigt som muligt.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Hvert filter forventes renpumpet i cirka 24 timer med en pumpeydelse på cirka. 40 m ³ /time svarende til en oppumpet vandmængde på i alt ca. 960 m ³ pr. boring. Prøvepumpningen gennemføres med en ydelse på cirka 40 m ³ /time i cirka 3 uger, svarende til en oppumpet mængde på cirka 20.200 m ³ . Der forventes cirka samme vandmængder for det to undersøgelsesboringer.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Ingen Ingen Ingen

Denne VVM-screening omhandler alene ren- og prøvepumpning fra boringerne B3 og B4. Vurdering i forhold til miljøet for en evt. senere indvinding fra boringerne foretages separat.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ingen forslag til fredninger

Myndighedsvurdering
Der er ingen lokalplaner, hvor de 2 boringer ønskes placeret.
Nej, nærmeste graveområde for råstoffer er udlagt ca. 6 km mod sydøst.


31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			B3 er beliggende 13 m øst for beskyttet sø og 33 m nordvest for beskyttet eng. Boringen er ikke beliggende i en beskyttet naturtype. B4 er beliggende 134 m nord for beskyttet eng. Boringen er ikke beliggende i en beskyttet naturtype
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Cirka 3,5 km mod nordvest
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Cirka 5,5 km. Mod vest
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Der er tale om undersøgelsesboringer og der vil midlertidigt være et fald i grundvandsstanden i det dybe magasin, hvor borerne filtersættes under ren- og prøvepumpning og der kan midlertidigt ske en mindre påvirkning af vandstanden i det øvre grundvandsmagasin, hvilket dog ikke er sandsynligt, da det ikke kunne konstateres i tidligere

Denne VVM-screening omhandler alene ren- og prøvepumpning fra borerne B3 og B4.

			gennemført prøvepumpning af boring DGU nr. 112.1447, som er filtersat i samme dybe magasin som de to undersøgelsesboringer placeres i.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	

Nedenfor ses ekstremnedbør i området.  Boringerne er ikke placeret i et område, der er udpeget med risiko for ekstrem nedbør, men boring B3 er placeret ca. 10 m fra område med risiko for ekstrem nedbør. Nedenfor ses forventede oversvømmelser ved en stigning af vandspejl i vandløb.

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		Der forventes etableret et kildefelt i området med op til 10 indvindingsboringer (de to undersøgelsesboringer, som ønskes etableret forventes at blive en del af disse 10 boringer) – der er en igangværende VVM-redegørelse omkring dette, som bl.a. håndterer påvirkninger mv.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev		Der er tale om etablering af 2 undersøgelsesboringer.



Boringerne er ikke placeret i område med forventede oversvømmelser ved stigning af vandspejl i vandløb, men B3 er placeret ca. 50 m derfra.

Boringerne ligger i et område med 1-2 m til grundvandet og boringerne er placeret i et område med forhøjet risiko for sætning.

indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Eventuelle tilpasninger når boringerne bliver til indvindingsboringer håndteres i VVM-redegørelsen.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.



Dato: _____ 21. Maj 2021 _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?			X		Denne VVM-screening omhandler alene ren- og prøvepumpning fra boringerne B3 og B4. Der er en igangværende VVM-redegørelse omkring indvinding fra det kommende kildefelt, som bl.a. håndterer påvirkninger mv.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		Denne VVM-screening omhandler alene ren- og prøvepumpning fra boringerne B3 og B4.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		Denne VVM-screening omhandler alene ren- og prøvepumpning fra boringerne B3 og B4.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder:					Denne VVM-screening omhandler alene ren- og prøvepumpning fra boringerne B3 og B4.

- Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?			X		Denne VVM-screening omhandler alene ren- og prøvepumpning fra borerne B3 og B4.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			X		

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).				Begrænset.
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.				Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet.				Ikke komplekst.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.				
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet				Ren- og prøvepumpningen er af kortere varighed.

Dato: 1/11 2021

Sagsbehandler: Louise Riis Petersen

Bilag 7 - Klagevejledning – Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og VVM

I henhold til Vandforsyningslovens¹ §§ 75 og 80 kan følgende klage over tilladelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet

Varde Kommunes vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne kan ifølge § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)² påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. De klageberettigede er:

- Miljø- og fødevarerministeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens³ §§ 91 og 98 kan følgende klage over tilladelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Forbrugerrådet (væsentlige og principielle afgørelser)
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative interesser (ved ønsket underretning jf. §76 stk. 1)
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttet natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. **Klagefristen er den 15. december 2021.** Klagen skal være godkendt og der skal være betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du klager via Klageportalen (Miljø- og Fødevarerklagenævnet), som du finder et link til på <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

¹ Lov om vandforsyning m.v., (Vandforsyningsloven), Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

³ Lov om Miljøbeskyttelse, (Miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 1218 af 25. november 2019

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Team Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der i forbindelse med tilladelsen skal udføres bygge- og anlægsarbejde (f.eks. borearbejde), må dette ikke sættes i gang før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (§78 stk. 3).

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen eller beslutningen er meddelt.