

## Bilag 1

### Kompenserende tiltag i vandløb og eng

#### ***Tiltag til kompenserende genopretning af det private tilløb V63 til Gunderup Bæk.***

- 20 grusbanker á 3 meters længde, gruslag tykkelse 20 cm og anlagt i fuld vandløbsbredde. Se placeringer på luftfoto nederst i mailen. Varde Kommune markerer placeringerne med pæle i vandløbet efter klagefristens udløb.
- Gydegrus skal være fra grusgrav. Grusstørrelse: 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten), 15 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten)
- Genudlægning af større skjulesten, som stadig ligger synligt på engen.
- Udplantning af 25 "totter" vandranunkel på strækningen til genskabelse af skjul/skygge. Planterne hentes i Gunderup Bæk.



Figur 1. Placering af 20 grusbanker

#### ***Tiltag vedrørende engen.***

- Gravede render tildækkes med det opgravede materiale. Hvis der ikke kan genfindes tilstrækkeligt materiale skal renderne opfyldes fra bækken og indad.
- Tildækningen skal udføres med en overttykkelse på minimum 10 centimeter nærmest bækken så der ikke opstår en lavning efter jorden har sat sig.
- Øvrigt opgravet materiale skal fjernes fra engen og deponeres uden for beskyttede arealer.
- Arbejdet skal foretages så der ikke efterlades varige spor i terrænet. Der skal bruges køreplader i nødvendigt omfang (efter aftale med Varde Kommune).

