



Indsendes til:

Varde Kommune
Vandmiljøkontoret
Toften 2
6818 Årre

Ansøgning om godkendelse af vandløbsprojekt Regulering

Ansøger

Navn: FULDENDT v. Christina Løjtnant, - på vegne af Grundejerforeningen Guldvangen	
Adresse: Dokken 10. 1th, 6700 Esbjerg	
Telefon: 4020 6816	Email: cfl@fuldendt.dk

Vandløb

Vandløbsnavn: Grundvandssænkningssystem - Guldvangen	
Sted: Kirkeflod 36-58	
Matrikelnr.: 27f og 27g	Ejerlav og sogn: Lønne Præstegård, Lønne

Formål med/ begrundelse for projektet

Udvidelse af grundvandssænkningssystem til sikring af afvanding for ejendomme som ligger langt fra det eksisterende system.

Beskrivelse af projektet

Der etableres en ca. 170 m lang Ø 250 lukket plast hovedledning på strækningen Kirkeflod 36-58, som tilsluttes den eksisterende brønd C05, som leder ud i et Ø350 rør. Se tegning.
Et Ø250 rør med 6 ‰ fald har en vandføring på ca. 50 l/s. Ejendom 36-58 har et total areal på ca. 1,7 ha, ved en afledning til rør på 0,1 (der er ingen befæstelser), vil det totalt kunne blive en afledning på ca. 25 l/s. Ledningen vil således kunne håndtere vand fra et fuldt etableret område.
Når denne hovedledning er etableret er det frivilligt om grundejerne på vejen ønsker at lave dræning på egen grund og tilkoble sig dette afvandingssystem.
Der er for nuværende 3 grundejere som ønsker at tilslutte sig. Disse vil søge separat tilladelse til grundvandssænkning på egen ejendom.
I henhold til foreningens vedtægter skal fremtidig vedligeholdelse aftales og afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført og af de grundejere, der ønsker at medbenytte det.

Vandløbets nuværende tilstand

- for rørlagt vandløb Eksisterende grundvandssænkning for åbent vandløb

Rørens diameter: Ø350	Bundbredde:
Rørens alder: 1970'erne	Bundmateriale:
Type rør: beton	Skråningsanlæg:
Fald: 1,5 ‰	Fald:
Dybde: 3,62	Dybde:
Andet: Brønd som der tilkobles til er i pæn stand. Ø800	Andet:

Udgifter til projektet

Overslag: ca. 80-90.000 kr

Afholdes af: Grundejerforeningen

Tidsplan – forventet

Igangsættelse: forår/sommeren 2022

Afslutning: Afsluttes indenfor max 3 uger - forventes færdig hurtigere - 1 uge ca.

Andre berørte lodsejere

Navn: Ingen andre end grundejerforeningen.

Adresse:

Matrikelnr.:

Ejerlav og sogn:

Navn:

Adresse:

Matrikelnr.:

Ejerlav og sogn:

Navn:

Adresse:

Matrikelnr.:

Ejerlav og sogn:

Vedlagte kort og tegninger

Oversigtskort: Se kort i mail

Detailkort: Se tegningsbilag

Principskitse: Ingen

Vedlagte dokumenter

Naboerklæringer vedlagt: 1R

Ja:
Antal:

Nej:

Andre vedlagte dokumenter:

Bemærkninger

Grundejerforeningen har ændret deres vedtægter, så sådanne projekter skal vedtages/godkendes ved generalforsamling. Det fremgår af vedtægterne at Grundforeningen afholder etableringsudgifter, mens udgifter til fremtidig drift afholdes af de grundejere som er tilkøbt systemet.

Vi vurderer at projektet ikke er omfattet af reglerne om VVM anmeldelse.

Ansøgers underskrift

Dato

11.01-2022

Underskrift