

Kontrol af boringer i Varde Kommune

Af Klaudi Andresen, Varde Kommune

Varde Kommune har i 2022 valgt at lave tilsynskampagne på boringer i opland til vandværksboringer. Dette gøres for at sikre, at vi også fremover har rent drikkevand i Varde Kommune.

Blå område på figur 1 viser oplande til vandværksboringer i Varde Kommune.



Figur 1. Blå områder viser indvindingsområder til vandværker i Varde Kommune.

Ved tilsynet vil Varde Kommune især fokusere på, om følgende er overholdt:

- Er tørbrønden tør?
- Er der fast dæksel over brønden?
- Er rørgennemføringer tætte?
- Er betonrør omkring boring mindst 30 cm over terræn?
- Er der timetæller eller elmåler?

Se nedenstående billeder, der viser forskellige krav til boringer.

Yderligere oplysninger kan fås hos Klaudi Andresen, Varde Kommune, tlf. 79947413. klan@varde.dk

Boringen

Tørbrønd



**Der stilles krav om at tørbrønden er ført
mindst 30 cm over terræn , samt at der er et
fast dæksel over tørbrønden.**

Rørgennemføringer

Gennemføringer af rør og ledninger skal være vandtætte



Elmåler / Timetæller

Der skal være enten timetæller eller elmåler tilsluttet pumpeanlægget

For traktorboringer skal der føres bog over hvor mange timer traktoren kører.



Olietanke

Olietanke skal placeres mindst 25 meter fra markvandingsboringer



Nedsivningsanlæg

Som udgangspunkt
150 meter fra
boring



Afstand til mødding og ensilageopbevaing



Ensilage på mark - 150 meter



Plansilo til mødding med fast bund og afløb
- 25 meter