

Forslag 1 ang. flytning af antenneskab og kabler fra Lunde Antenneforening:

Forslag 1

Flytter fremskudt forstærkers skab fra Parkalle 35 til Parkalle 25

Der er ikke plads i det store forstærkerskab og den kan ikke undværes til at forsyne skabene ved 25 og 19

Flytter AC skabet fra børnehaven til der, hvor den fremskudte stod før

Frigrave de 3 kabler i bagskelshjørnet og samler med nye kabler (2 D3 og 1 D0)

Der graves 1 rende i bagskel, frem til ny skabs placering.

Begge D3 kabler og D0 kabel lægges i hver deres $\varnothing 40$ rør, hvorved de er beskyttet, selvom de ligger på grunden.

Graver fra AC skab en rende til hjørnet ved Børnehaven, på selve grunden

Og lægger 1 D0 og 1 D3 kabel, i hver deres $\varnothing 40$ rør

Graver ned og fanger D0 kablet til Markvænget 2

Tilslutter D0 kabel dertil og bruger resten af kablet som D3 til Nørlundvej 3

Der skal graves op, hvor kabel går under vejen til Nørlundvej

Det forventes, at der må graves inde på selve grunden ved børnehaven.

Fordelen er, at der kun skal graves 1 rende til alle kabler og rør.

Kabler kan udskiftes uden der skal graves på grunden.

Det forventes, at kommunen accepterer det større forstærkerskab flyttes til skel ved nr. 31

Opgaven pågår over flere dag og der skal forberedelser og pejlinger af kabel, så signalet afbrydes i kortest mulig tid

Graveudgift:

46377,03

Materialer

24737,20

Tekniker, Projektering, Dokumentation

13664,00

Samlet estimeret udgift 84778,23 ex moms

Faktura vil lyde på tid og materialer

DKTV forbeholder sig for udefrakommende væsentlige prisstigninger



