

Forslag 2 ang. flytning af antenneskab og kabler fra Lunde Antenneforening:

Forstærkerskabet flyttes til bagskel mod stadion.

De 2 D3 kabler fra Vinkelvej 10 / Parkalle 43 og 1 D0 kabel fra Parkalle 49, kortes op i skabet.

De 3 ledige kabelstykker, som ligger i skellet til legepladsen bruges til at samle i jorden, hvor skabet stod

og bruges til at forsyne PARKALLE 31 + NØRLUNDVEJ 3, samt D0 kabel forsyner MARKVÆNGET 2

Der skal graves fri omkring skabet og der skal graves til ny skabsplacering, samt alle kablerne skal frigraves

Det hænger sammen signalmæssigt

Alle priser er opgivet ex moms

Graveudgiften:

10910,67

Materialer:

2290,00

Tekniker, projektering, dokumentation:

10688,00

Samlet estimeret udgift 23888,67 ex moms

Faktura vil lyde på tid og materialer

Det forudsætter kabler og skab er OK og alt forløber uden forhindringer,
samt der er adgang til gravemaskine.





