

Forslag 3 ang. flytning af antenneskab og kabler fra Lunde Antenneforening:

Forslag 3 (hvis ikke ejer ønsker det stor skab skal stå på grunden op til nr. 31)

Materiale udgifterne er lidt større.

Fordelen er, at det vigtige D0/D3 skab kommer ud i offentlig jord.

Alle kabler ligger beskyttet under jorden, hvis kommunen accepterer der graves på matriklen nr. 35

Sætter skabet på hjørnet ved Børnehaven.

Graver ned og fanger D0 kablet til Markvænget 2

Tilslutter D0 kabel dertil og bruger resten af kablet som D3 til Nørlundvej 3

Der skal graves op, hvor kabel går under vejen til Nørlundvej

Frigrave de 3 kabler i bagskelshjørnet og samler med nyt kabel.

Der graves 1 rende i bagskel, frem til ny skabs placering på hjørnet.

Alle 3 kabler lægges i $\varnothing 40$ rør, hvorved de er beskyttet, selvom de ligger på grunden.

Fra den fremskudte forstærker, trækkes nyt kabel i rør til AC skabet

Det forventes, at der må graves inde på selve grunden ved børnehaven.

Fordelen er, at der kun skal graves 1 rende til alle kabler og rør.

Kabler kan udskiftes uden der skal graves på grunden.

Opgaven pågår over flere dag og der skal forberedelser og pejlinger af kabel, så signalet afbrydes i kortest mulig tid

Graveudgift:

46377,03

Materialer

34943,60

Tekniker, Projektering, Dokumentation

13664,00

Samlet estimeret udgift 94984,63 ex moms

Faktura vil lyde på tid og materialer

DKTV forbeholder sig for udefrakommende væsentlige prisstigninger





