



**Varde
Kommune**

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

Att.: Naturcenteret

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79947421

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af faunapassage i Holme å, anlæg af to søer og terrænregulering på nedlagt dambrugsareal.

Som led i de Statslige Vandområdeplaner 2015-2021 har Varde Kommune udarbejdet et projekt til etablering af faunapassage i Holme Å ved nu nedlagte Haltruplund dambrug. 25. april 2023

Projektforslaget har været i offentlig høring i en periode på 8 uger. Der er modtaget bemærkninger til projektet fra DTU Aqua. De indkomne høringssvar og Varde kommunes kommentarer er vedlagt som bilag 1.

Flemming Sørensen

Direkte tlf.: 79947421

Kommunens afgørelse

Varde Kommune meddeler tilladelse til projektet efter vandløbsloven og planloven, samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Samtidig ophæves retten til opstemning af vandet ved Haltruplund dambrug.

Dispensation og tilladelse er givet på følgende vilkår:

- Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelse fra februar 2023.
- Stemmeværket, indløbsbygværket og den gamle betonfisketrappe i Holme Å nedbrydes og fjernes.
- Den rørlagte nedre del af Grønmosen Bæk genåbnes.
- Hvor der køres over §3 beskyttede arealer, vurderer og fastsætter Varde kommune behovet for brug af køreplader.
- Søerne skal anlægges som beskrevet med jævnt skrånende bund og bredder (bundhældningen må ikke være stejlere end 1:3) og skal tilpasses landskabsformerne og så vidt muligt anlægges med en varieret kantzone. Begge søer får lokalt dybeste sted en bundkote på 14,5 m dvr90.
- Der må ikke etableres volde og der må ikke etableres øer i søerne.
- Begge søer anlægges uden ind- og udløb, således at vandspejlet varierer naturligt med årstiden.
- Opgravet materiale må ikke placeres i områder, der i henhold til naturbeskyttelsesloven er beskyttede, dvs. f.eks. eng, mose, hede og overdrev.
- Det opgravede materiale skal udplaneres i henhold til de angivne ny terrænkoter i projektbeskrivelsen og således at der ikke fremkommer volde eller lignende.
- Der må i søerne ikke udsættes fisk, krebs eller ænder. Der må heller ikke opstilles andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn bortset fra kreaturhegn.
- Der må ikke udlægges foder i eller ved søerne og søerne må ikke kalkes eller lignende.
- Der må ikke beplantes med buske eller træer ved søerne.

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Disse vilkår er stillet for at sikre, at dambrugsarealet i videst muligt omfang tilbageføres til den naturlige tilstand, fra før dambruget blev etableret. Desuden skal de stillede vilkår sikre, at dambrugsarealet og de omkringliggende naturområder vil blive et godt levested for planter og dyr.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for afgørelsen.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med anlægsprojektet har Varde Kommune opkøbt stemmeretten og foderkvoten af Haltruplund dambrug. Dambrugsdriften er ophørt fra juni 2022.

Projektet har til formål, at sikre faunapassage for fisk og øvrig vandløbsfauna, forbi det tidligere stemmевærk i Holme Å. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 3.

Projektet omfatter:

- Nedbrydning af stemmевærk i Holme Å og nedbrydning af indløbsbygværk, mindre betonbygværker og rørbroer.
- I Holme Å etableres 5 grustryg og der genskabes én historisk åslynge.
- Genåbning af Grønmosse Bæks udløb (fra rør til åbent vandløb).
- Sikring af vandføring i opstrøms biløb, samt forsat fugtighed i opstrøms beskyttet eng og mose.
- Anlæg af et sandfang og et vadested i biløbet til Holme Å.
- Etablering af to søer på henholdsvis ca. 3500 m² og et udgravningsareal på op til 5500 m². Begge søer får maks. bunddybde på ca. 2,5 m. under terræn.
- Udvalgte damme og kanaler opfyldes og der terrænreguleres med intern jordbalance på dambrugsarealet.

Projektets lokalitet og status

Holme Å er et større tilløb til Varde Å systemet. Haltruplund dambrug er beliggende syd for Tvillinggårde, cirka midt mellem Nordenskov og Tofterup i Varde Kommune. Afstanden til sammenløbet med Varde Å er ca. 14,5 km.



Oversigtskort med omtrent placering vist med rødt.



Projektområdet med dambrugsarealet vest for stryg 2, de planlagte søer, Grønmosen Bæk, biløbet og genslyngningen af Holme Å.

Holme Å er målsat i Vandområdeplan 2015-2021, med krav om god økologisk tilstand. Jævnfør den seneste tilstandsvurdering i basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027 har Holme Å en god til høj økologisk tilstand for vandløbs smådyr, men der er ukendt tilstand for alle øvrige kvalitetselementer (fisk, vandplanter, kemisk tilstand m.m.)

Tilløbet Grønmosen Bæk afvander fra området nord for Tvillingegårde.

Grønmosen Bæk er målsat i Vandområdeplan 2015-2021, med krav om god økologisk tilstand. Seneste tilstandsvurdering viser moderat økologisk tilstand for vandløbs smådyr, men dårlig tilstand for fisk. Tilstand målt på øvrige kvalitetselementer er ukendte.

De to planlagte søer er placeret under 10 m fra matrikelskel mod nord.

Projektområdet er ikke beliggende i Natura 2000 område, men Holme Å er en del af Varde Å systemet og udmunder i Varde Å, som udgør en del af habitatområde nr. 77.

Arealerne langs Holme Å er omfattet af åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven § 16) der strækker sig 150 m på hver side af vandløbet.

Den østligste del af dambrugsarealet, Holme Å og de tilgrænsende ånære arealer (udenfor dambrugsarealet) er beskyttede vandløb og naturtyper omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3.

Vandløbsloven

I forbindelse med godkendelse af projektet vedtages samtidigt de ændringer projektet medfører i det gældende regulativ for Holme Å.

Vandløbets regulativmæssige forhold ovenfor og nedenfor projektstrækningen ændres ikke. De ny regulativdimensioner for projektstrækningen i Holme Å, Biløbet på Holme Å og Grønmosen Bæk er angivet herunder.

Holme Å - ny regulative dimensioner st. 26082 - 27754 m					
Regulativ stationering m	Ny regulativ stationering m	Bund kote m DVR 90	Bundbredde m	Brink anlæg	Bemærkning
26082	26082	16,98	3,1		
26236	26236				Spang Starup Fiskeriforening
26305	26305	16,6	6	1,5	Stryg 1 start.
26325	26325	16,54			Stryg 1 slut
	26326		3,1		
	26714				
26715	26715	16,29	7	1,5	Stryg 2 start
26725	26725	16,27			
26805	26805	16,01			Stryg 2 slut
			4		
26965	26965	15,82	7	1,5	Stryg 3 start
26985	26985	15,76			Stryg 3 slut
			4		
27125	27125	15,66	7	1,5	Stryg 4 start
27145	27145	15,6			Stryg 4 slut
27146			4,5		
27150	27150	15,46		1,5	Genslyngning start
27250	27315	15,24			Genslyngning slut
	27324				
27256	27325	15,25	7	1,5	Stryg 5 start
27276	27345	15,19			Stryg 5 slut
27382	27464		4,5		
26672	27754	14,96	4		50 m nedstrøms gl. udløb Haltruplund dambrug

Tabel 1. Dimensioner for Holme Å på projektstrækningen.

Biløb - Holme Å lokal stationering (medstrøms) st. 1 - 417 m				
Lokal stationering m	Bund kote m DVR 90	Bundbredde m	Brink anlæg	Bemærkning
0	16,85	0,75	1	Indløb fra Holme å
5	16,85		1	Slut stensikret indløb
10	15,8	2	venstre 1	Sandfang start
20			højre 1,5	Sandfang slut
25	16,8	1	1	
325	16,6	2	3	Vadested start
330	16,6		3	Vadested slut
400	16,45	1	1	Udløb i Holme Å
Grønmosen Bæk st. 0 - 425 m				
Ny regulativ stationering m	Bund kote m DVR 90	Bundbredde m	Brink anlæg	Bemærkning
0	16,18	1,6	1,5	Udløb Holme Å
20	16,21			Genåbnet rørlægning
425	16,48			

Tabel 2 Dimensioner på Biløb og nedre Grønmosen Bæk.

Ændringerne vil være at optage i regulativerne for Holme Å og Grønmosen Bæk ved førstkommande revision af disse.

De afvandingsmæssige konsekvenser

Der er lavet en FØR vandspejlsberegning på Holme Å, hvor udgangspunktet er det tidligere gældende flodemål ved Haltruplund dambrug stemmeværk. Ligeledes er der lavet en EFTER vandspejlsberegning baseret på det projekterede forløb med et nedlagt stemmeværk, en genskabt åslyng og 5 anlagte grusstrøg. Vandspejlsberegningen tager ikke højde for effekten af vandføringsindtaget til biløbet på den korte strækning langs biløbet opstrøms stemmeværket. Det betyder, at vandspejlet på denne strækning er beregnet en anelse for højt (få centimeter) på strækningen mellem biløbets ind- og udløb. Begge vandspejlsberegninger er foretaget ved en årsmiddel afstrømning på 15,39 l/s/km² og et manningstal på 20. Beregnede vandspejl fremgår af projektbeskrivelsen bilag 6 – Længdeplot og vandspejl FØR og bilag 7 – Længdeplot og vandspejl projekteret.

I området lige omkring det nedlagte stemmeværk ses den største ændring af vandspejlshøjden, hvor vandspejlet sænkes med ca. 25 cm lige opstrøms stemmeværket. På strækningen nedstrøms stemmeværket følger vandspejlshøjden stort set den nuværende tilstand.

Samlet set vurderes, at de afvandingsmæssige forhold op- og nedstrøms for projektstrækningen ikke forringes af projektet.

For Grønmosen Bæk som har haft et dykket rørlagt udløb nedstrøms stemmeværket vurderes, at Holme Å's vandspejl fremover vil være styrende for Grønmosen Bæk's vandspejl på de nederste ca. 200 meter af vandløbet. Det forventes at afvandings- evnen fra Grønmosen Bæk vil være forbedret i situationer med stor afstrømning, da den tidligere rørlagte strækning skabte en opstuvning.

Miljømæssige forhold

Konsekvenserne for de biologiske forhold i vandløbet er, at alle tilstedeværende fiskearter fremover vil kunne passere til de opstrøms liggende strækninger. På selve stryget vil den anlagte grusbund fungere som gyde- og opvækstforhold for laksefisk, herunder den lokale Varde laks, ørred, stalling og de 2 lampretarter (bæk- og flodlampret). Vandløbets insektfauna vil drage nytte af det nye stryg og særligt stentilknyttet insektfauna vil trives på strygene.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Dambruget er omgivet af § 3-beskyttede arealer langs Holme Å, ligesom vandløbene Holme Å og grønmosen Bæk er udpeget som § 3-beskyttede vandløb. For de to vandløb vil ændringer af forløbet, samt i vandløbsprofilen kræve en dispensation. Projektet er netop udsprunget af behovet for at forbedre natur- og miljøtilstanden i Holme Å, og det forventes, at de to vandløb med tiden vil opnå en langt bedre naturtilstand når projektet er gennemført.

Selve anlægsprojektet foregår på det tidligere dambrugsareal, der ikke er omfattet af § 3-beskyttelse. Den østligste del dambrugsarealet er registreret som § 3-beskyttet eng, Det ses på et luftfoto fra 1980, at arealet dengang blev brugt til opfyld med sand fra oprensning af vandløbet og dambrugets damme. I dag ligger der på den nordlige del af denne eng store bunker sand fra oprensning af fødekanalen. Den sydlige del af engen er under tilgroning med birk og rødel. Vegetationen er kulturpåvirket og artsfattig med få karakteristiske eng-, mose og overdrevsarter. Det er planlagt, at sand fra den nordlige del af den beskyttede eng flyttes og anvendes til opfyldning af damme og kanaler og den nordlige halvdel af engarealet reguleres samtidig til en mere naturlig terrænhøjde.

Den § 3-beskyttede eng sydøst for dambrugsarealet (syd for Holme Å) berøres ikke direkte af anlægsarbejdet. Det er vurderet, at arealet kun påvirkes let, og at det i perioder om vinteren vil blive vådere end i dag. Engen er kulturpåvirket og rummer almindelige karakteristiske engarter som eng-forglemmigej, kærgaltetand og almindelig mjødukt, men også kulturarter som hvid-kløver, stor nælde, kruset skræppe, agertidsel og tusindfryd. Det vurderes, ikke at arealet påvirkes negativt ved projektet.

Arealerne langs Holme Å øst for jernbanebroen opstrøms dambruget er både syd og nord for åen registreret som § 3-beskyttet eng. Disse arealer vil ikke blive påvirket væsentligt af projektet. Engen syd for Holme Å, øst for jernbanebroen er generelt uden drift. Arealet er under tilgroning med pil og høje græsser som rørgræs og mosebunke. Pletvis findes værdifulde partier med bl.a. dynd-star og bukkeblad. I den vestligste del af engen Generelt er arealerne nærmest åen relativt tørre, og den begrænsede vandstandssænkning vurderes ikke at påvirke den eksisterende vegetation negativt. De lidt mere våde arealer længere fra vandløbet forventes ikke at blive gjort mere tørre ved projektet.

Nord for Holme Å, øst for jernbanebroen ligger en eng mellem et mindre biløb og Holme Å. Biløbet har igennem årene været regelmæssigt oprenset. Der er kulturhistorisk interesse i at bevare vandgennemstrømningen i biløbet. I forbindelse med projektet fastholdes vandstanden i størstedelen af biløbet og engen nogenlunde

som i dag ved at etablere en kreaturovergang (opstemning) i biløbets vestlige del og ved at etablere et stryg i Holme Å umiddelbart nedenfor biløbets indløb fra Holme Å. Engen mellem biløbet og Holme Å afgræsses af kreaturer og i nogle år er der slået hø på arealet. Den vestlige del af engen og arealerne nærmest Holme Å er forholdsvis kulturpåvirkede med dominans af mose-bunke og rørgræs samt almindelige engarter. Spredt i våde partier vokser bl.a. skov-kogleaks og trævlekrone. I den østlige del af engen nær biløbet findes et værdifuldt moseparti på få hundrede kvadratmeter, hvor der bl.a. vokser top-star, grå star, dynd-star, næb-star, almindelig star, krybende læbeløs, eng-viol og trævlekrone.

Der etableres et sandfang i biløbet umiddelbart efter indløbet fra Holme Å. Sandfanget på 60 m² etableres i en § 3-beskyttet eng, som er artsfattig med stor dominans af rørgræs og mose-bunke og uden væsentligt botanisk potentiale. Det vurderes, at etablering af sandfanget væsentligt reducerer behovet for regelmæssige oprensninger af selve biløbet.

Samlet set vurderes projektet ikke at påvirke naturarealerne langs Holme Å negativt.

Åbeskyttelseslinjen

Ifølge § 16 i naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages terrænændringer mv. inden for 150 m fra visse vandløb og søer.

Bestemmelsens formål er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv. Normalt vil Varde Kommune være meget tilbageholdende med at tillade terrænændringer og etablering af søer i ådalen indenfor åbeskyttelseslinjen. I det konkrete tilfælde er ådalen og Holme Å i forvejen forstyrret ved et eksisterende dambrugsanlæg med tilhørende tekniske bygværker og anlæg mm. Når de tekniske anlæg og vandløbsspærringen fjernes vil der som følge af et større materialeunderskud blive etableret to søer på det tidligere dambrugsareal.

Det vurderes, at med de stillede vilkår, vil en efterbehandling af dambruget med anlæg af søer, et delvist genslynget vandløb og tilkastning af fiskedamme og kanaler, sikre Holme Å og ådalen som værdifuldt landskabselement og levested for planter og dyr. Der kan derfor gives den fornødne dispensation til det ansøgte.

Anden lovgivning

I henhold til Lov om miljøvurdering har Varde kommune gennemført en VVM-screening og truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Afgørelsen er truffet 25. april 2023 og er lagt frem på kommunens hjemmeside.

Natura 2000 og bilag IV arter

Nærmeste natura 2000 område er habitatområde nr. 77, som ligger ca. 10 km mod vest (Varde Å). Varde Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter på udpegnings-grundlaget. Ligeledes vurderes, at projektet ikke vil forringe dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Varde Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. Vurderingen er fortaget på baggrund af nedenstående gennemgang af de konkret vandtilknyttede arter og projektets forventede betydning for disse.

Flodperlemusling

Der er i august 2022 eftersøgt genetiske spor (eDna undersøgelse) fra Flodperlemusling i Holme Å. Nærmeste positive forekomst er beliggende ca. 6 km opstrøms projektstrækningen og indikerer en mulig fåtallig forekomst. Undersøgelsen omfattede også en prøvetagning ca. 1,5 km nedstrøms projektområdet og her blev der ikke påvist forekomst af Flodperlemuslingen. Baseret på eDNA undersøgelsen er der ingen sandsynlig forekomst af Flodperlemusling på projektstrækningen.

Projektet omfatter udlægning af gydegrus på 5 lokaliteter der samlet udgør et vandløbsareal på ca. 1200 m². Bundforholdene på de 5 lokaliteter er besigtiget ved vadning og opmåling. Bundforholdene er vurderet som uegnede opvæksthabitater for flodperlemusling, da bunden overvejende består af ustabil sandbund. Arten kræver faste og stabile bundforhold. Flodperlemusling blev heller ikke fundet ved en eftersøgning med vandkikkert ultimo februar 2023. Det vurderes, at projektet har ringe risiko for at påvirke bestanden af Flodperlemusling i Holme Å eller Varde Å.

Udlægning af gydegrus vil øge produktionen af laks og ørred. En øget mængde af lakseyngel i Holme Å vurderes at være af afgørende betydning for Flodperlemuslingens livscyklus. Projektet vurderes derfor at være til gunst for Flodperlemuslingens fremtidige overlevelse og udbredelse.

Odder

Der er en odderbestand i området og der er set odderlorte ved udløbet fra dambruget, samt fodspor flere steder på det nedlukkede dambrugsareal. Projektet vurderes til gunst for odderbestanden i Holme Å, da de fysiske rammer for åens fiskeproduktion forbedres og dermed bidrager til odderens fødegrundlag.

Snæbel

Snæbel er ikke registreret i Holme Å de seneste ca. 100 år. Passage opstrøms i Holme Å var frem til 2021 ikke muligt for den forholdsvis lille bestand i Varde Å's hovedløb.

Fra oktober 2021 blev de nederste 12 km af Holme Å genskabt og siden har Snæbel teoretisk kunnet trække op i Holme Å. Det vurderes at fjernelsen af stemmeværket vil være til gunst for Snæblens passage og opstrøms udbredelse i Holme Å.

Spidssnudet frø

Arten er ikke kendt fra projektområdet, men er registreret ved Abildhede ca. 1,3 km sydøst for projektområdet. Etableringen af de to søer på dambrugsarealet kan være til gunst for artens videre udbredelse i området.

Flagermus

Nærmeste registreringer af flere arter af flagermus er gjort ved Karlsgårde sø, cirka 9 km vest for projektområdet. Der er sandsynligvis lokale bestande af flagermus i nærheden af projektområdet, men da projektet ikke omfatter fældning af større/ældre træer eller nedrivning af gamle bygninger eller lignende, vurderes projektet ikke at være til ugunst for eksisterende flagermus bestande. Det vurderes, at etableringen af de to søer vil være til gunst for flere flagermus arter, da den naturlige produktion af klækkende vandinsekter i søerne bidrager til arternes fødegrundlag.

Grøn kølleguldsmed

Arten er kendt fra store vestjyske vandløb og er registreret i hovedløbet af Varde Å, ca. 12 km vest for projektområdet. Den er dog endnu ikke kendt fra Holme Å. Det vurderes, at vandløbstrækningen med sin størrelse vil kunne fungere som levested for arten og at projektet ikke er til ugunst for arten.

Oversigt over berørte ejendomme/matrikler

Følgende lodsejer bliver berørt af projektet:

Matr. nr.	Ejerlav	Lodsejer	Bemærkning
14b	Hostrup By, Øse	Lodsejer 1	Lodsejer til Holme Å, sydside
1ai, 1ag	Haltrup By, Øse	Lodsejer 1	Lodsejer til Holme Å, nordside og fødekanal
1f	Haltrup By, Øse	Lodsejer 2	Lodsejer til Holme Å, nordside
6o	Haltrup By, Øse	Lodsejer 3	Lodsejer til Holme Å, sydside
12a	Hostrup By, Øse	Lodsejer 4	Lodsejer til Holme Å, sydside
1ø, 1æ, 2p, 2n, 2e, 3s, 3t	Haltrup By, Øse	Lodsejer 5	Lodsejer til Holme Å, nord- og sydside
2ae, 2i, 8q	Hostrup By, Øse	Lodsejer 5	Lodsejer til Holme Å, nord- og sydside
5v	Hostrup By, Øse	Lodsejer 6	Lodsejer til Holme Å, nordside
8e	Hostrup By, Øse	Lodsejer 7	Lodsejer til Holme Å, sydside
2d	Haltrup By, Øse	Lodsejer 8	Lodsejer til Holme Å, nord- og sydside
2a	Haltrup By, Øse	Lodsejer 9	Lodsejer til fødekanal

Tidsplan og økonomi

Projektet forventes gennemført i løbet af 2023.

Varde Kommune har ansøgt og opnået tilsagn fra Fiskeristyrelsen på kr. 2.300.000 til anlægsarbejdet.

Nabohøring og kommuneplan

Hele projektforslaget inkl. søernes placering har været i offentlig høring i en periode på 8 uger i forbindelse med sagsbehandling efter vandløbsloven og der er ikke indkommet høringssvar vedrørende søernes placering fra omkringliggende lodsejere.

Det vurderes derfor, at der ikke er behov for en naboorientering jævnfør planlovens § 35 stk. 4 og 5, idet det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for naboerne.

Kommunen vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen.

Klagebestemmelser og afgørelsens gyldighed

Klagefristen for denne afgørelse er senest den 23. maj 2023.

Hvis der ikke bliver klaget, må tilladelsen udnyttes, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over dispensationen/tilladelsen, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevarerklagenævnet og/eller Planklagenævnet.

Dispensationen/tilladelsen må i så fald ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet og/eller Planklagenævnet bestemmer andet.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen. Dispensation og tilladelse bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag.

For klagevejledning henvises til bilag 2.

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af revideret projektforslag fra februar 2023.

Godkendelse af reguleringsprojektet er meddelt efter vandløbsloven §§ 17, 37, 47 og 48 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb), samt efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering- og restaurering m.v)

Godkendelse af ændret arealanvendelse er meddelt efter planlovens § 35, stk 1.

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3 og §16, i lov om naturbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse).

Tilladelsen er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

I forbindelse med denne afgørelse ophæves tidligere meddelte tilladelser og afgørelser for så vidt angår retten til opstemning af Holme Å ved det nu nedlagte dambrugsstemmewærk jf. vandløbslovens § 62. Herunder bortfalder også kravet om iagttagelse af det fastsatte flodemål for opstemningen.

Har du spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Der er sendt kopi af dette brev til:

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen (dnvarde-sager@dn.dk).

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk).

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk)

Bolig- og Planstyrelsen (planloven@bpst.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. (natur@dof.dk).

Dansk Botanisk Forening (dbf.oestjylland@gmail.com).

ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde (post@arkvest.dk).

Landboretligt Udvalg, att. Jacob Carl (jca@tellus.dk).

Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800 Varde (lkm@lrs.dk).

Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk).

Friluftsrådet (sydvestjylland@friluftsradet.dk).

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), (lbt@sportsfiskerforbundet.dk) (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).

Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalléen 38 A, 2880 Bagsværd (dffr@roning.dk).

Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Station, 2605 Brøndby (miljoudvalg@kano-kajak.dk).

Bilag

Bilag 1. Indkomne høringsvar.

Bilag 2. Klagevejledning

Bilag 3. Projektbeskrivelse

Med venlig hilsen

Flemming Sørensen

Projektmedarbejder

E flso@varde.dk