

Forslag til vandløbs forbedrende tiltag i øvre del af Plumpvad Bæk.

Der udlægges 5 styk gydebanker. De 4 første med en længde på 20 m. Nr. 5 får en længde på ca. 35 m for at udligne faldet, så der ikke påvirkes nedstrøms for projektstrækning. Brede på strygene 80-90 cm. Strygene anlægges med et fald på ca. 5 promille. Imellem strygene udlægges sten og grus samt dødt ved for at skabe større variation i vandløbet.

Langs med Plumpvad Bæk er der aflagt opgravet materiale fra, da man har gravet det nye forløb, samt løbende vedligehold igennem tiden. Sådte pointbars. Hvor det er muligt fjernes pointbars, så Plumpvad Bæk får en mere naturlig forbindelse med de omkringliggende arealer.

Røroverkørslen imellem stryg 3 og 4, lige før svinget, fjernes. Brinken mod nord sikres med sten og grus. Brinken i indersiden af svinget afrettes med et fladt anlæg.

I den øvre del af projektområdet afbrydes 2 dræn som løber til Plumpvad Bæk fra syd.

Grus mængder 100 m³ gydegrus. Blanding 85% 16-32. 15% 40-60.

Skjulesten 10-15 m³

Med Venlig Hilsen

Lars Hammer-Bek.