



Noter

Koter i meter i henhold til DVR90

Arbejdet må ikke blokere trafikken. Trykledning og tomrør under parkeringspladsen etableres tidlig morgen, så trafikken forstyrres mindst muligt.

Arbejdet skal planlægges så der ikke stå åbne udgravninger ved arbejdsdagens afslutning.

Over sivstrenge og bundfældningstank retableres som omkringliggende areal.

Aralet hvor der nedlægges sivstrenge er §3 område. udgravning skal derfor holdes på et minimum og oplagring af sand/jord skal spredes mindst muligt.

Parkeringsareal ved fuglestationen må anvendes som byggeplads, der skal dog altid være adgang til fuglestationen.

Omkobling af toiletter skal ske, så de tages ud af drift kortest muligt tid.

Signaturer

ø110 PP gravitationsledning til spildevand, min. 12% fald hvis ikke andet er vist

Trykledning, ø50 eller som producent angiver

Sivstrenge nedgravet i terræn, ø50 eller som producent angiver

Spildevandsledning som opgraves og bortskaffes

ø160 PP tomrør

Eksisterende spildevandsledning

Brønde

RB: ø315 rensebrønd med præfabrikeret bundløb, korrugeret opføringsrør, collegumming, kegle karm og støbejernsdæksel. Dæksel skal i færdselsarealer være i belastningsklasse D400. Ud for toiletterne og ved bundfældningstank må der anvendes dæksler i belastningsklasse B125.

Alle dækselkoter og bundkoter er skønnede. Entreprenøren skal sikre at brønde bliver sat i de nødvendige dybder og angive dæksel- og bundkote på alle brønde på som udført tegning. Det er ikke tilstrækkelig at angive dybden.

Sivstrenge

Sivstrenge lægges i fælles udgravning med en indbyrdes afstand på 1 meter i et fordelerlag af nøddesten 16-32 mm. Fordelerlaget skal have en udstrækning min 20 cm under sivstregene og min 5 cm over. Over fordelerlaget lægges geotekstil. Over geotekstilen skal lægges min. 50 cm sand.

OPTION:
Der skal gives pris på 4 brønde hvor sivedrænene afsluttes med trækfast afprokning, så der de senere kan skilles ad og sivedrænene kan spules. Eksempel på dette er vist herunder (se bort fra de blå rør). Der skal afsluttes med fast dæksel og ikke rist som vist herunder.

-	-	-	-	-	-
REV.:	DATO:	UDFØRT:	GODK.:	EMNF.:	
Sag: Varde Kommune Fyrvej 63a og 81					
Emne: Kloakplan 81				Målforhold: 1:100	
				Tegning nr.: 002	Rev. -
Kontrol af: DSG	Tegnet af: MSS	Udgivet d.: 2025.07.05	Format: 594x420	Sag nr.: 25-059	

INGENIØRGRUPPEN, rådgivende ingeniører F.R.I
Nordre Boulevard 88a, 6800 Varde. tlf. 75221711, mail: igv@igv.dk

INGENIØRGRUPPEN
Plottet 2025.07.02