



**Varde
Kommune**

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
DK

Att.: Naturcenter – Nanna Brande-Lavridsen

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946279

Ansøgning efter naturbeskyttelseslovens §3 og planlovens §35

16. juli 2026

Varde Kommunes projektgruppe ønsker at etablere et vådområdeprojekt på ca. 57 ha ved Roussthøje. Projektet berører matriklerne 12g, 1n, 5p, 13e, 4s, 1h, 11q, 1g, 1f, 7m, 11d, 1c, 6v og 4x Roussthøje By, Grimstrup, og med to lodsejer indenfor projektområdet.

Rikke Nielsen

Direkte tlf.: 79946279

Det primære formål med projektet er at reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet og udledningen af CO₂ til atmosfæren. Som et led i projektet ønskes der at skabe naturlig hydrologi og forbedre vandmiljøet, fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. Dette sker gennem opfyldning af grøfter, fjernelse af dræn og drænbrønde, samt genslyngning af vandløb inden for projektområdet.

Journalnr.: 9443824

Sagsnr.: GEO-2025-03695



Figur 1 Anlægstillæg med lukning af grøfter og dræn, etablering af fordelerrender, omlægning af vandløb, skrab og sikringstiltag mm.

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

Projektet omfatter lukning af 12 stk. interne grøfter og 6 stk. interne dræn, derudover er der 6 stk. drænledninger og grøfter med udefrakommende vand, som skal håndteres indenfor projektområdet. Det er muligt at føre 5 af dem på terræn, udenfor §3 beskyttede naturtyper. Den sidste drænledning, omlægges til et lukket rør med samme placering som på nuværende tidspunkt, denne går igennem en §3 beskyttet mose. I den vedlagte projektbeskrivelse kan der læses mere om anlægstiltagene i afsnit 4, og i afsnit 4.1.3 om drænet som omlægges til lukket rør - D4.

Formålet ved at lukke alle dræn og grøfter er at genskabe den naturlige hydrologi og hæve den generelle grundvandsstand i projektområdet. Nogle af grøfterne, dræn og brønde er placeret i §3 beskyttet natur.

Der skal etableres 3 skrab udenfor §3 beskyttet natur, med det formål at fordele drænvandet fra fordelerrender mere optimalt, så næringspåvirket vand ikke ender direkte i beskyttet natur, samt at bremse vandet for at undgå en u hensigtsmæssig stor hydraulisk belastning.

Skrabene etableres også med henblik på at opnå fuld jordbalance i projektet. Den opgravede jord genanvendes internt til opfyldning af eksisterende grøfter, så der hverken tilføres eller bortkøres jord. Denne tilgang sikrer, at områdets naturlige jordbunds- og næringsforhold bevares, samtidig med at risikoen for tilførsel af uønskede stoffer eller arter minimeres.

Skrabene skal have en naturlig udformning. Derfor anlægges de så det følger en terrænnær bundkote (maksimal dybde på 40 cm) og med et vekslende anlæg der ikke må overstige 1:5 og tilstræbes 1:10. Der kan læses mere om skrabene i afsnit 4.1.4 i projektbeskrivelsen.

Der tilføres ikke jord til projektområdet. I forbindelse med skrabene udgraves ca. 2986 m³ jord, som bruges til at opfylde grøfterne først, derefter skrabs jorden, som henligger i form af balker, hen over grøfterne.

De eksisterende betonbrønde som skal opgraves, genopfyldes med overskudjord fra skrab og balker. Projektet indebærer således udelukkende flytning og genanvendelse af jord inden for projektområdet.

Der stilles vilkår til entreprenøren om at der kun må arbejdes i de lyse timer på hverdage mellem 7-18 og at der skal anvendes køreplader, hvor der er for blødt til at køre med maskiner uden at efterlade kørespor. At der ikke må fældes træer med hulheder.

Yderligere information og vurdering af naturen, samt beskyttede arter kan læses i vedlagte projektbeskrivelse og afgørelse om ikke VVM-pligt, som kommunen har offentliggjort i dag den 16. juli 2026

Med venlig hilsen

Rikke Nielsen

Med venlig hilsen
Naturfaglig medarbejder -
vådområdeprojekter

E rnid@varde.dk

